



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Nr. 105 / .04.2025

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind actualizarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare străzi Marin Ciortea si Virgil Popovici ” – Lucrări de drum

În municipiul Mediaș în partea de est a orașului, în zona Binder Bubi sunt situate străzile Marin Ciortea și Virgil Popovici, străzile sunt nou înființate acestea fiind preluate în patrimoniul municipiului Mediaș în anul 2018 având rețea de canalizare pluvială, canalizare menajeră, alimentare cu apă, hidranți, gaze naturale, rețele electrice, telecomunicații și iluminat public. Sistemul rutier preluat s-a aflat în stadiul de macadam necesitând execuția celorlalte straturi respectiv strat binder și uzura pentru partea carosabilă și pavele pentru trotuare.

Proiectul la faza DALI pentru obiectivul de investiții **„Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici ”** a fost aprobat prin HCL 189/2021 având trei obiecte, respectiv drum, rețele apă-canal și iluminat public, obiecte care se vor promova separat pentru execuție.

Având în vedere faptul că operatorul de apă-canal Apa Târnavei Mari SA în anul 2022 a promovat și executat lucrările de apă și canal respectiv unul dintre obiectele obiectivului de investiție mai sus menționat, proiectantul a actualizat proiectul la faza DALI pentru aceste lucrări întocmind un deviz general și indicatori tehnico-economici separat, proiectul fiind aprobat prin HCL 78/2022.

În vederea promovării obiectului **„Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici ” – Lucrări de drum**, proiectantul S.C. NV CONSTRUCT S.R.L. a actualizat proiectul întocmind pentru acesta deviz general și indicatori tehnico-economici separat.

Prin acest proiect se propune realizarea unui drum având lungimea de 463 m cu o suprafață carosabilă de 2520 mp și suprafață trotuarelor de 826 mp. Structura sistemului rutier este alcătuită din balast 35 cm grosime, piatra spartă 15 cm grosime, beton asfaltic BAD22.4 6 cm grosime și beton asfaltic BA16 4 cm grosime. Structura trotuarelor este alcătuită din balast 15 cm grosime, piatra spartă 12 cm grosime, nisip 3 cm grosime și pavele vibropresate din beton 6 cm grosime.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de **1.733.121,44 lei inclusiv TVA.**

Față de considerentele menționate mai sus,

ÎNAINTEZ SPRE ANALIZĂ ȘI APROBARE
proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **„Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici ” – Lucrări de drum**

INITIATOR,
PRIMARUL MUN. MEDIAȘ
GHEORGHE ROMAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



VIZAT
SECRETAR GENERAL
Sanda Muntean

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil
Popovici ” – Lucrări de drum

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 105/2025 al proiectului de hotărâre prin care se propune actualizarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici” – Lucrări de drum ;

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Investiții din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 6176/10.04.2025,

- avizul comisiei de specialitate nr. 1 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. _____ de pe Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. ____/____.04.2025,

Văzând:

- HCL nr. 189/2021 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici”

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă actualizarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici rezultați din proiect aferent obiectivului de investiții „**Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici ” – Lucrări de drum** conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Mediaș, prin Direcția Tehnică - Serviciul Investiții din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul General al municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județul Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice - Serviciul Investiții, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș – Gheorghe Roman

Nr. 105/2025

SM/AO Cod: FP-06-01 ver.1

Vizat secretar general,
Muntean Sanda Ligia



ANEXA 1 LA PROIECTUL DE HOTARARE 105/2025

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
„Reabilitare străzi Marin Ciortea si Virgil Popovici ” – Lucrări de drum**

Valoarea totala a obiectivului de investiții: 1.733.121,44 lei (cu TVA)

din care:

- construcții-montaj (C+M): 1.189.959,35 lei (cu TVA)

(prețuri Martie 2025)

Caracteristici Tehnice

Lungime totala axe proiectate – 463,00 ml


Suprafață carosabila asfalt – 2.520,00 mp

Suprafață trotuare pavele 6 cm grosime – 826,00 mp

Durata de realizare a investiției este de 6 luni

Finanțarea investiției se v-a face din bugetul local și alte fonduri legal constituite.


Administrator Public,
Ing. Ovidiu Pietraru




Direcția Tehnică,
Ing. Daniela Pușcaș



Întocmit,
Ing. Trif Horatiu



INITIATOR,
PRIMARUL MUN. MEDIAȘ
GHEORGHE ROMAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Direcția Tehnică
Serviciul Investiții
Nr. 6176/ 10.04.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții

„Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici ” – Lucrări de drum

În municipiul Mediaș în partea de est a orașului, în zona Binder Bubi sunt situate străzile Marin Ciortea și Virgil Popovici, străzile sunt nou înființate acestea fiind preluate în patrimoniul municipiului Mediaș în anul 2018 având rețea de canalizare pluvială, canalizare menajeră, alimentare cu apă, hidranți, gaze naturale, rețele electrice, telecomunicații și iluminat public. Sistemul rutier preluat s-a aflat în stadiul de macadam necesitând execuția celorlalte straturi respectiv strat binder și uzura pentru partea carosabilă și pavele pentru trotuare.

Proiectul la faza DALI pentru obiectivul de investiții „**Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici** ” a fost aprobat prin HCL 189/2021 având trei obiecte, respectiv drum, rețele apă-canal și iluminat public, obiecte care se vor promova separat pentru execuție.

Având în vedere faptul că operatorul de apă-canal Apa Târnavei Mari SA în anul 2022 a promovat și executat lucrările de apă și canal respectiv unul dintre obiectele obiectivului de investiție mai sus menționat, proiectantul a actualizat proiectul la faza DALI pentru aceste lucrări întocmind un deviz general și indicatori tehnico-economici separat, proiectul fiind aprobat prin HCL 78/2022.

În vederea promovării obiectului „**Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici** ” – **Lucrări de drum**, proiectantul S.C. NV CONSTRUCT S.R.L. a actualizat proiectul întocmind pentru acesta deviz general și indicatori tehnico-economici separat.

Prin acest proiect se propune realizarea unui drum nou având următoarele caracteristici:

- Lungime totală axe proiectate : 463,00 ml
- Suprafața totală carosabil: 2.520,00 mp
 - Strat inferior de fundație din balast, h= 35 cm
 - Strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal, h= 15 cm
 - Strat de legătură, din beton asfaltic deschis BAD22.4, leg. 50/70, h= 6 cm
 - Strat de uzură, din beton asfaltic BA16 rul 50/70, h= 4 cm
- Suprafața trotuare: 826,00 mp
 - Strat inferior de fundație din balast, h= 15 cm
 - Strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal, h= 12 cm
 - Strat din nisip pilonat, h= 3 cm
 - Strat de pavele vibropresate din beton, h= 6 cm

Totodată se propune și asigurarea siguranței circulației cu lucrări de semnalizare rutieră și marcaje.

Având în vedere cele de mai sus, referatul de aprobare nr. 105/.....04.2025, proiectul de hotărâre și în conformitate cu:

- Dispozițiile art. 44 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, în baza prevederilor art. 129 al. 2 litera c) și al. (4), litera d) a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind codul administrativ,

PROPUNEM
Consiliului Local al Municipiului Mediaș

Aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici rezultați din proiect aferent obiectivului de investiții „**Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici**” – **Lucrări de drum** conform anexei 1 la proiectul de hotărâre.

Administrator Public,
Ing. Ovidiu Pietraru

Vizat juridic,

Direcția Tehnică,
Ing. Daniela Pușcaș

Întocmit,
Ing. Trif Horațiu