



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAS

Județul Sibiu, 551017, Medias, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Nr. 131/20.05.2025

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții **„Îmbunătățirea serviciului de transport public local prin realizarea unei infrastructuri corespunzătoare – ETAPA I”**

Municipiul Medias intenționează să depună proiectul „Îmbunătățirea serviciului de transport public local prin realizarea unei infrastructuri corespunzătoare-Etapa 1” ce face parte din lista de proiecte prioritare, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027, Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă, Acțiunea 4.1 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru.

În acest sens, municipalitatea a încheiat contractul nr. 274/03.12.2024 pentru întocmirea proiectului la faza S.F., respectiv contractul nr. 2/20.01.2025 pentru întocmirea documentației tehnice la faza P.T. cu firma S.C. Structonica S.R.L.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii de transport public de călători în vederea creșterii atractivității acestuia, în Municipiul Medias și vine în completarea din punct de vedere funcțional și tehnic cu proiectul „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” finanțat prin POR Axa prioritară 3.2, precum și proiectul finanțat prin PNRR – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public – stații de încărcare autobuze și microbuze.

Deasemenea, se urmărește punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2021-2030 elaborat pentru Municipiul Medias, inclusiv propunerile cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiul Medias pentru perioada 2021-2027 – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbana.

Investiția are ca scop creșterea siguranței cetățenilor în spațiul public, și implicit scăderea gradului de poluare în zona urbană, datorită reducerii emisiilor de noxe.

Astfel, ca urmare a implementării proiectului:

- se va construi un depou (în zona Comandor Dimitrie Moraru);
- se va extinde rețeaua de contact pentru troleibuze în vederea conectării noului depou la traseul existent (din str. Aurel Vlaicu până la amplasamentul propus, cc. 350 m);
- se vor moderniza 17 stații de transport public;
- se va dezvolta infrastructura de transport public prin investiții în vehicule ecologice (achiziție troleibuze, stații de încărcare);
- se va dezvolta sistemul de e-ticketing.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 38.455.421,00 lei cu TVA.

Având în vedere aceste aspecte,

ÎNAINTEZ SPRE ANALIZĂ ȘI APROBARE

proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții **„Îmbunătățirea serviciului de transport public local prin realizarea unei infrastructuri corespunzătoare – ETAPA I”**

INITIATOR,
PRIMARUL MUN. MEDIAS
GHEORGHE ROMAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



VIZAT
SECRETAR GENERAL
Sanda Muntean

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului la faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a devizului
general pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea serviciului de transport public local prin
realizarea unei infrastructuri corespunzătoare – ETAPA I”

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 137/2025 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea proiectului la faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea serviciului de transport public local prin realizarea unei infrastructuri corespunzătoare – ETAPA I”;

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică - din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 8744/20.05.2025,

- avizul comisiei de specialitate nr. 1 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. _____ de pe Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. ____/____.05.2025,

Văzând:

- Contractul nr. 274/03.12.2024 pentru întocmirea proiectului la faza S.F;

- Contractul nr. 2/20.01.2025 pentru întocmirea documentației tehnice la faza P.T. cu firma S.C. Structonica S.R.L

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată precum și cu prevederile Ghidului Solicitantului: Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă, Acțiunea 4.1 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru ,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă proiectul la faza P.T., indicatorii tehnico-economici devizul general pentru obiectivul de investiții „ **Îmbunătățirea serviciului de transport public local prin realizarea unei infrastructuri corespunzătoare – ETAPA I**”, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Mediaș, prin Direcția Tehnică - din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul General al municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județul Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș – Gheorghe Roman

Nr. 137/2025

SM/AO Cod: FP-06-01 ver.1



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Vizat
Secretar General
Muntean Sanda Ligia

ANEXA 2 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE *NR/137/2025*

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 38.455.421,00 (cu TVA)
din care: construcții-montaj (C+M): 19.117.417,88 (cu TVA)
(prețuri – februarie 2025)

Caracteristici Tehnice:

Clădire depou	P+E
Suprafața construită (mp)	1.057
Suprafața construită desfășurată (mp)	1.354
Suprafața utilă (mp)	1.260,91
Clădire Casa Poarta	P
Suprafața construită (mp)	51.50
Suprafața construită desfășurată (mp)	51.50
Suprafața utilă (mp)	35.25
Amenajări exterioare	
Suprafața amenajată (mp)	8.851,50
Gospodăria de apă supratrană	P
Suprafața construită (mp)	27.00
Suprafața construită desfășurată (mp)	27.00
Extindere rețea de contact pentru troleibuze (m)	350
Amenajare parcare autobuze	
Suprafața amenajată (mp)	6.450,00
Stații de călători (buc.)	17

- Instalații (interioare și exterioare): termice, sanitare, electrice, de ventilare, de stingere incendiu, de supraveghere, antiefracție;
- Dotări, soluții software propuse pentru implementare;
- Achiziționare 2 troleibuze de 12m.

Durata de realizare a investiției este de 36 luni

Finanțarea investiției se va face din bugetul local și alte fonduri legal constituite.

Director Tehnic,
Ing. Daniela Pușcaș

Întocmit,
Ing. Schneider Roxana

INITIATOR,
PRIMARUL MUN. MEDIAȘ
GHEORGHE ROMAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAS

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Directia Tehnica
Serviciul Investitii si Programe de Finantare
Nr.8744/20.05.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea serviciului de transport public local prin realizarea unei infrastructuri corespunzătoare – ETAPA I”

Municipiul Mediaș intenționează să depună proiectul ”Îmbunătățirea serviciului de transport public local prin realizarea unei infrastructuri corespunzătoare-Etapa I” ce face parte din lista de proiecte prioritare, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027, Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă, Acțiunea 4.1 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru.

În acest sens, municipalitatea a încheiat contractul nr. 274/03.12.2024 pentru întocmirea proiectului la faza S.F., respectiv contractul nr. 2/20.01.2025 pentru întocmirea documentației tehnice la faza P.T. cu firma S.C. Structonica S.R.L.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii de transport public de călători în vederea creșterii atractivității acestuia, în Municipiul Mediaș și vine în completare din punct de vedere funcțional și tehnic cu proiectul „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” finanțat prin POR Axa prioritară 3.2, precum și proiectul finanțat prin PNRR – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public – stații de încărcare autobuze și microbuze.

Deasemenea, se urmărește punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2021-2030 elaborat pentru Municipiul Mediaș, inclusiv propunerile cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiul Mediaș pentru perioada 2021-2027 – Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana.

Investiția are ca scop creșterea siguranței cetățenilor în spațiul public, și implicit scăderea gradului de poluare în zona urbană, datorită reducerii emisiilor de noxe.

În cadrul ansamblului se regăsesc următoarele funcțiuni specifice programului:

- Clădire depou: Zonă reparații, ateliere (electric, electronic, mecanic, strungărie, tinichigerie, vulcanizare, cameră compresor, cameră curățenie, cameră încărcare acumulatori, casa scării, grupuri sanitare, magazine (anvelope, piese, rețea, uleiuri), oficii, TEG, birouri, sală de ședință, server, arhivă, vestiare, circulații.
- Clădire Casa Poartă: birou revizor, oficii, hol, grup sanitar;
- Spațiile libere de pe parcele vor beneficia de amenajări specifice funcțiunii și zone verzi.

Prin proiect se propun următoarele lucrări:

Clădire depou

Se propune realizarea unei clădiri cu suprafața construită de 1057,00 mp și o suprafața construită desfășurată de 1354,00 mp. Regimul de înălțime este P+Ep (parter și etaj parțial în volumul halei). Înălțimea la atic este de 9,00m.

Structura de rezistență este de tip cadre din metal, alcătuite din profile laminate la cald din oțel S355J2, structura fiind contravântuită în planul peretilor doar pe direcția longitudinală. Infrastructura halei este alcătuită din fundații izolate cu dimensiuni variabile. Planșeul intermediar este unul compozit, alcătuit din grinzi metalice.

Schema funcțională a nivelurilor este următoarea:

- Parterul este ocupat de zona de reparații cu acces direct din exterior. Anexate acestui spațiu sunt atelierul mecanic, strungăria, atelierul electric, atelier electronic, vulcanizarea, tinichigeria și zona de oficiu. Tot la nivelul parterului sunt amplasate magazia de anvelope, magazia de piese, magazia uleiuri,



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro



magazie retea și spațiile tehnice: camera curățenie, camera încărcătoare acumulatori, camera compresor, TEG.

- La nivelul parterului este asigurată și accesul persoanelor cu dizabilități, fiind propuse un grup sanitar și un oficiu echipate corespunzător.

- Etajul este ocupat de zona administrativă și compus din: oficiu, birou șef secție, birou exploatare, birou protecția mediului, birou impiegat-șef coloane, sala de ședințe, vestiare separate pe sexe, oficiu personal, arhivă și server.

Instalații:

- Alimentarea cu energie electrică se va realiza dintr-un post de transformare. Din postul de transformare se alimentează tabloul electric general al investiției. Din tabloul electric general se alimentează restul tablourilor electrice pentru clădire. Pentru receptoarele cu rol de Securitate la incendiu se vor asigura două surse de alimentare, bransamentul la rețeaua națională de energie constituie sursa de bază, iar sursa de rezervă fiind sub forma unui grup generator, montat în exterior la 6m față de clădire;

- Instalația de iluminat interior este realizată cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi cu surse LED;

- Instalația de paratrăsnet se va realiza cu un dispozitiv de amorsare, tip PDA, care se va monta pe o tijă de 4m;

- Instalațiile termice: se vor utiliza convectoare electrice pentru zona de ateliere, magazine etc, încălzire în pardoseală pentru zona de birouri și vestiare iar hala se va încălzi cu aeroterme, funcționând cu agent termic. Prepararea agentului termic pentru instalația de încălzire și preparare apă caldă se va realiza cu pompă de caldura, monobloc, 90 kW, aer – apă;

- Instalații sanitare: obiectivul va fi alimentat cu apă potabilă de la conducta publică de alimentare cu apă existent pe strada prin intermediul unui bransament. De la bransament clădirea va fi alimentată printr-o rețea de incintă executată dintr-un tub de polietilenă PEHD PN10, De=40mm.

Clădire casa poartă

Se propune realizarea unei clădiri cu suprafața construită de 51,50 mp și o suprafața construită desfășurată de 51,50 mp. Regimul de înălțime este P (parter). Înălțimea la atic este de 3,20m.

Infrastructura s-a proiectat sub forma unor fundații continue de beton armat, cu elevații de 25 cm grosime și bloc de fundare realizate din beton armat. Suprastructura clădirii este din zidărie de cărămidă portantă cu goluri verticale cu grosime de 25cm pentru pereții exteriori.

Schema funcțională a nivelurilor este următoarea:

Parterul este ocupat de holul de intrare, grup sanitar, oficiu soferi, oficiu și birou revizor.

Instalații:

- Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tabloul electric general al clădiri principale (depoul). Din tabloul electric general se alimentează tabloul de distribuție pentru casa poartă;

- Instalația de iluminat interior este realizată cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi cu surse LED;

- Instalații termice: pentru încălzirea tuturor încăperilor se vor utiliza convectoare electrice, dotate cu ventilator. Producerea apei calde menajere se va realiza cu un boiler electric;

- Instalații sanitare : alimentarea cu apă rece se va realiza din rețeaua publică prin intermediul unui cămin apometru. Coloanele de alimentare cu apă rece și caldă și conductele de distribuție sunt țevi din polietilenă reticulate.

Amenajări exterioare – incinta imprejmuita

Pe parcela studiată identificată prin C.F. Nr. 109430 sunt propuse următoarele obiective:

- *resistematizare drum existent* care străbate amplasamentul de la nord la sud, la profil de 14,50 m: trotuar 1,00 m pe fiecare parte, zona parcaje troleibuze/ spațiu verde 3.50 m pe fiecare parte și carosabil auto 9,00 m, o bandă pe sens, circulat în două sensuri.

- *se vor amenaja 15 locuri de parcare troleibuze*: 7 locuri de parcare pentru troleibuze de-a lungul drumului și încă 8 locuri de parcare pentru troleibuze în interiorul parcelei pe latura vestică, dimensiuni 20,00x3,5 m.



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro



Sistemul rutier proiectat va avea următoarele caracteristici:

Sistem rutier nou (SRN 1)

- h = 4 cm - Strat de uzura, beton asfaltic BA16 rul 50/70
- h = 6 cm - Strat de legatura, din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70
- h = 2 straturi - Amorsare cu emulsie bituminoasa
- h = 10 cm strat de baza, Macadam
- h = 35 cm - Strat de fundatie, Balast
- h = 13 cm - Strat de forma, Balast

Structura trotuar (ST)

- h = 6 cm Pavele autoblocante din beton
 - h = 4 cm strat de nisip pilonat
 - h = 15 cm strat din balast
 - In incinta sa va amenaja un *circuit auto* care presupune accesul pe parcela pe latura sudica, intrarea in cladirea principala pentru reparatii si apoi parcare autobuzelor sau troilebuzelor pe parcela.
 - In partea nordica a parcelei se vor amenaja 4 *locuri de parcare autobuz electrice* aferente celor 4 *statii de incarcare: 2 statii de 300 kW si 2 statii 150 kW.*
 - Pentru angajatii atelierului de reparatii s-au prevazut 12 locuri de parcare pentru autovehicule, unul fiind destinat persoanelor cu dizabilitati.
 - *Spatiile verzi* min. 20 % vor fi amenajat ca peluze.
 - Pe latura vestica se va dispune o *plantatie de arbori in aliniament.*
 - Se vor amenaja *platfome betonate pentru echipamente:* postul trafo, punct gospodaresc, motogenerator, grup electrogen si unitatii pompe de caldura pe latura sudica a amplasamentului.
 - Postul trafo propus este amplasat pe limita sudica.
 - Toate platformele auto si pietonale vor fi semnalizate si marcate cu *marcaje rutiere* iar stratul finit este propus *asfaltul*. Se vor realiza pante de scurgere a apelor pluviale de pe platformele carosabile si pietonale.
 - *Apele pluviale* de pe platformele auto si pietonale vor fi colectate si dirijate spre deznisipatoare si separatoare de hidrocarburi, apoi deversate spre reseaua de pluviale aflata pe drumul existent.
- Se vor prevedea *porti si bariere de control* pe latura estica .
- Luminatul exterior* este prevazut pe 10 stalpi de iluminat din OLZn cu corpuri de iluminat tip LED.

Gospodaria de apa supratrana – pentru stingerea incendiilor

Se propune realizarea unei gospodarii de apa supratrana cu suprafata construita de 27,00 mp si o suprafata construita desfasurata de 27,00 mp. Regimul de inaltime este P (parter). Inaltimea la atic este de 3,00m. Volumul cladirii este de 91,20 mc iar volumul tancului de apa este 60 mc. Gospodaria de apa este formata din rezervor de apa pentru hidranti cu un volum de 60,00 mc si casa pompelor constituita dintr-un container. Obiectivul va fi alimentat cu apă potabilă de la conducta publică de alimentare cu apă existentă prin intermediul unui bransament cu tub de polietilenă PEHD PN10, De=32mm.

Extindere retea de contact pentru troleibuze – in vederea conectarii noului depou la traseul existent (din str. Aurel Vlaicu pana la amplasamentul propus, cc. 350 m);

Lucrarile necesare constau in plantarea unui numar de 51 stalpi din beton armat centrifugat tip SF8-11 si realizarea retelei de contact pana in incinta depoului pentru asigurarea intrarii si iesirii troleibuzelor din depou.

Statii de calatori – se propune modernizarea a 17 statii de calatori existente in municipiul Medias.

Acestea vor fi realizate pe structura metalica cu inchideri laterale din sticla.

Statiile vor fi echipate cu panouri LED/LCD de afisaj informativ cu panouri fotovoltaice, dispozitive wireless si camere de supravegere, acestea fiind independente energetice.



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro



Având în vedere cele mai sus prezentate, referatul de aprobare nr. 1371/2025, proiectul de hotărâre nr. 1371/2025 și în conformitate cu:

- Ghidul Solicitantului: Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă, Acțiunea 4.1 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru
- Dispozițiile art. 44 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, în baza prevederilor art. 129 al. 2 litera b) și al. (4), litera d), art. 196 litera a), art. 197 a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind codul administrativ actualizat.

Proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii Consiliului Local Mediaș prin care:

Art. 1. Să se aprobe proiectul la faza P.T., indicatorii tehnico-economici devizul general pentru obiectivul de investiții „**Îmbunătățirea serviciului de transport public local prin realizarea unei infrastructuri corespunzătoare – ETAPA I**”, conform anexelor 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre.

Director Tehnic,
Ing. Daniela Pușcaș

Vizat juridic,

Întocmit,
Ing. Schneider Roxana