



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SIBIU  
MUNICIPIUL MEDIAȘ



Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841 198  
[www.primariamedias.ro](http://www.primariamedias.ro); e-mail: [primaria@primariamedias.ro](mailto:primaria@primariamedias.ro)

Compartimentul Situații de Urgență,  
Securitatea Muncii și Protecția Mediului  
Nr. 11203/11.08.2016



#### Caiet de sarcini

Privind lucrări de "Curățare, decolmatare și reparare a unor șanțuri înierbate, cu dale de beton sau betonate din municipiul Mediaș".

1. Ofertantul trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor privind capacitatea tehnică și profesională. Astfel ofertantul va prezenta conform art. 179 lit. a și lit. j din legea 98/2016:
  - a. o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante.
  - b. o declarație cu privire la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice la dispoziția operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări pentru executarea contractului.
2. Cantitățile estimate și principalele lucrări efectuate sunt următoarele:
  - a. Pentru curățat, refăcut și reprofilat șanțul de gardă, colector al apelor din amonte de str. Colinei, șanț ce protejează strada Graia de Jos :
    - Săpat șanț cu excavator - lungimea săpăturii circa 300 ml , adâncimea circa 0,5 m, profilul săpăturii semirotund, cantitatea estimată de pământ circa 200 mc.
    - Încărcat pământ cu încărcătorul frontal circa 200 mc.
    - Transportat rutier al pământului cu autobasculanta la distanța  $\leq 10$  km, circa 200 mc ,
  - b. Curățat și decolmatat șanț de gardă strada Neajlov/ str. Frați Buzești, lucrare ce protejează și în principal str. Sebeș și cartierul Vitrometan
    - Decolmatarea canalelor de depuneri cu excavatorul, profilul șanțului trapezoidal 2m/1m/1m, colmatarea medie de circa  $\frac{1}{2}$  din adâncimea șanțului, lungimea șanțului 650 m, estimat circa 400 mc de pământ

- Săpătură manuală de pământ în spații limitate, aproximativ 300 mc de pământ
  - Excavat, transport cu încărcător frontal pe distanțe  $\geq 20$  m
  - Transportat pământ cu autobasculanta pe distanța  $\leq 10$  km
- c. Intervenție pentru decolmatarea pe o porțiune de circa 30 ml a șanțului de pe str. Wewern, reșezarea dalelor, căzute în albie care blochează curgerea naturală a pârâului Wewern aceasta putând duce la inundarea locuințelor din zonă, înlocuirea dalelor rupte și acestora cu beton
- Demolarea elementelor de beton simplu cu grosimi sub 15 cm – 8-10 mc
  - Săpătură manuală în pământ în spații limitate circa 20 mc
  - Confecționare dale din beton 50cmx50cmx8cm , circa 100 mp
  - Transportul, montarea dalelor pe pat de nisip, rostuirea pereului cu beton
  - Transportul materialelor cu roaba ( beton și pământ) pe distanțe de circa 20 m
  - Transport a circa 20 mc pământ/ nisip cu autobasculanta pe distanța  $\leq 10$  km
3. În total se estimează că se excavează cu excavatorul circa 600 mc pământ, se efectuează circa 320 mc de săpătură manuală, se transportă circa 920 mc de pământ și se montează 100 mp dale.
4. Termen de execuție a lucrărilor 3 luni de la data semnării contractului.

Compartimentul Situații de Urgență,  
Securitatea Muncii și Protecția  
Mediului

David Ioan

