

## Lucrări de reparații acoperișuri la Școala Gimnazială Ighișul Nou

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 287241 REPARATII ACOPERIS - 3 CLADIRI

```
=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001 RPCT26B1           MP.      1180.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE
SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.
SIPCILOR DOLIILLO

002 RPCH45A1           M        12.000
JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA
MOLOZULUI

003 TRI1AA01E2         TONA     20.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
VAGON CATEG.2

004 TRA01A05P          TONA     20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 RPCH07A1           M        250.000
INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA
DETERIORATE CU ALTELE NOU-CAPRIORI

006 RPCH07B1           M        120.000
INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA
DETERIORATE CU ALTELE NOI CONTRAFISE *

007 RPCH07C1           M        72.000
INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA
DETERIORATE CU ALTELE NOI CLESTI *

008 RPCH07D1           M        60.000
INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA
DETERIORATE CU ALTELE NOI POPI *

009 RPCXI01C           MP.      1180.000
INVELITORI CU TIGLA SOLZI SI COAME PE
SIPCI DIN LEMN INCL.DOLII PAZII SORT.
RACORDURI.
SE SCADE MATERIALUL

009 2302957            BUC.     21830.000
TIGLA CU SOLZ TRASA CU 1 CIOC C1
350X170X11 TIP B S515

009 2303119            BUC.     360.000
COAMA MICA 320X206X110 CAL1 NETRATATA
S515
```

=====

009 2905931	M	7080.000
SIPCI DE RASINOASE GELUITE 5-15X10-30 MM		
009 3270143	M	60.000
DOLII, SORTURI		
010 RPCI21A1	M	240.800
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 12,5 CM *		
011 RPCI25A1	M	87.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 10,2 CM *		
012 TRB05A13	TONA	28.370
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M		
013 TRA02A15	TONA	28.370
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.		
014 RPCL05A1-asim	M	104.000
INLOCUIRE ELEMENTE DIN LEMN GELUIT LA BANCI		
015 RPCR27A1	MP.	68.200
VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL. LEMN LA INT.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *		
016 RPCR44B1	MP.	22.800
VOPSITUL CU EMAIL ALCHID.PE TIMPL. METALICA 2STRAT*		
017 RPCT33A1	MP.	30.700
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *		
018 CK03B1	MP.	16.800
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC		
018 2928517	MP.	16.800
USA INT LOC.1CAN.PL.CEL.PE TOC+CAPTUS PLINE		
019 CK14A1	MP.	1.900
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP		

=====

019 3270145	BUC.	1.000
USA METALICA		
020 CK03D1	MP.	12.000
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE IN DOUA CANATURI PE TOC		
020 2928608	MP.	12.000
USA INT LOC.2CAN.PL.CEL.PE TOC+CAPTUS PLINE		
021 RPCJ13A1	M	112.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI SUB 15CM LATIME		
022 DG02A1	MP.	1.200
DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE		
023 DD02A1	MP.	1.200
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I 6 CM GROSIME PE UN SUBSTR DE NISIP SE FOLOSESC PAVELE DIN DESFACERI MANOPERA		
024 RPC068A1	KG	30.000
REVIZUIRE USI METALICE DE ORICE FEL *		
025 RPIX07A	BUC.	2.000
SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL CONSTRUCTII DIAMETRU SUB 2 "		
026 RPIC70B1	BUC.	4.000
TAIEREA CU FIERASTRAU DE MINA TEAVA OL. SUDATA PTR.INSTALATII 1/2"		
027 RPCR44B1	MP.	2.000
VOPSITUL CU EMAIL ALCHID.PE TIMPL. METALICA 2STRAT*		

Intocmit,

Verificat,