

EVALUARE CONFIDENTIALA BOQ - LEA

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Pret Unitar (lei fara TVA)	Str. GrewelIn		Str. Viilor
					Cantitate		
0	1	2	3	4	5	6	6
1	TSA17F3	Sapatura manuala de pamant, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune... in pamant imbibat cu apa cu sprjiniri latime > 1 m adancime < 2.5 m, teren foarte tare	mc		14.06	✓	5.50
2	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren... teren foarte tare	mc		1.40	✓	0.55
3	TR11AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si... marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona		25.00	✓	10.00
4	TR11AA08C2	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin... aruncare auto-rampa, teren categ.2	tona		25.00	✓	10.00
5	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...20 km.	tona		25.00	✓	10.00
6	TSF01A1	Sprjiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri... adancimea sapaturii de 0.00-2 m, intre dulapi 0.00-0.20 m	mp		30.60	✓	12.24
7	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase... cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprjinirile	mp		40.90	✓	16.50
8	CA01B1	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprjin	mc		1.50	✓	0.60
8.L	2100946	Beton de ciment C8/10	mc		1.58	✓	0.63
9	CA01M1	Turnarea betonului simplu in fundatii, la constructii ingineresti (stalpi LEA etc.)	mc		10.90	✓	4.30
9.L	2100958	Beton de ciment C12/15	mc		11.45	✓	4.52
10	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de... 5.5mc dist. =20km	tona		28.60	✓	12.00
11	CG19A1	Pardoseli de ciment scivisite, pe strat de suport existent din mortar de ciment marca M 100-T de circa 2 cm grosime... normal	mp		5.00	✓	2.00
12	CZ0209G1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T... preparat cu ciment M 30 manual, fara adaos de var;	mc		0.50	✓	0.20

EVALUARE CONFIDENTIALA BOQ - LEA

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Pret Unitar (lei fara TVA)	Str. Greweln		Str. Viilor
					Cantitate		
13	TRA04A20	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.	tona		1.00 ✓		0.40
14	W2A19A#-1	Tractarea stâlpilor din metal de la locul de subdepozit lucrare la locul de montaj (borna)...pe distanta de pâna la 100 m cu tractor, teren normal;	buc		5.00 ✓		2.00
15	W2A22B#	Insoțirea transportului cu stâlpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare în vederea descărcării dus-întors...pe distanta de la 21 la 40 Km;	buc		1.00 ✓		1.00
16	W2A11B#-1	Stâlp metalic tubular pentru linii electrice de j.t. montat manual în fundatie tumata...în teren foarte accidentat.	buc		5.00 ✓		2.00
16.L	6421042	Stâlp metalic tubular pentru linii electrice de j. t cod SMT 10001 - SMT 10002 zincat	buc		5.00 ✓		2.00
17	W1MH24A#-1	Placa metalica sau din material plastic indicatoare de identificare montata pe stâlp cu bratară metalica si catarama	buc		9.00 ✓		2.00
18	W1MH24B#-1	Placa metalica sau din material plastic avertizoare montata pe stâlp cu bratară metalica si catarama	buc		9.00 ✓		2.00
19	W2B10A#-1	Legatura de sustinere în aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat montata manual;	buc		4.00 ✓		0.00
19.L	5211459	Consola de sustinere zincata cu bratară CSB 10001	buc		4.00 ✓		0.00
19.L	5212251	Armatura de sustinere asa 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70 mmp	buc		4.00 ✓		0.00
20	W2B11E#	Legatura de sustinere în colt la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;	buc		1.00 ✓		0.00
20.L	5212252	Armatura de sustinere in colt asc 1100 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70 mmp	buc		1.00 ✓		0.00
20.L	5217624	Bratară de întindere pe stâlpi de beton sau metal tip SE 4; SMT 10001	buc		1.00 ✓		0.00
21	W2B11A#-1	Legatura de sustinere în colt la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat montata manual;	buc		3.00 ✓		0.00
21.L	5212252	Armatura de sustinere in colt asc 1100 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70 mmp	buc		3.00 ✓		0.00
21.L	5217626	Bratară de întindere pe stâlpi de beton sau metal tip SE 10; SMT 10002	buc		3.00 ✓		0.00
22	W2B13C#-1	Legatura de întindere în colt la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat montata manual;	buc		1.00 ✓		1.00

EVALUARE CONFIDENTIALA BOQ - LEA

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Pret Unitar (lei fara TVA)	Str. Greweln		Str. Viilor
					Cantitate		
22.L	5217626	Bratara de intindere pe stilpi de beton sau metal tip SE 10; SMT 10002	buc		1.00	✓	1.00
22.L	5206896	Clema amagnetica de intindere CLAMI 35-50 mmp	buc		1.00	✓	1.00
23	W2B14A#-1	Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat montata manual;	buc		1.00	✓	1.00
23.L	5217626	Bratara de intindere pe stilpi de beton sau metal tip SE 10; SMT 10002	buc		1.00	✓	1.00
23.L	5206896	Clema amagnetica de intindere CLAMI 35-50 mmp	buc		1.00	✓	1.00
23.L	5211226	Bratara de fixare pe stilpi tip se 10 sc-10005 b- 1180	buc		1.00	✓	1.00
23.L	5203762	Papuc din al ptam 50 a-4194-50	buc		2.00	✓	2.00
24	W2B14B#-1	Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal neplantat montata manual;	buc		1.00	✓	1.00
24.L	5217708	Bratara de intindere pe stilpi metalici tubulari pentru stalp SMT 10002	buc		1.00	✓	1.00
24.L	5206896	Clema amagnetica de intindere CLAMI 35-50 mmp	buc		1.00	✓	1.00
24.L	5211255	Bratara tip B de fixare pe stilp metalic tubular SMT 10002	buc		1.00	✓	1.00
24.L	5203762	Papuc din al ptam 50 a-4194-50	buc		2.00	✓	2.00
25	W2102B#	Legarea la pamânt a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate, legarea in lungul limei.	buc		9.00	✓	3.00
25.L	5203762	Papuc din al ptam 50 a-4194-50	buc		9.00	✓	3.00
25.L	5206612	Clema de derivatie cdd 160	buc		18.00	✓	6.00
26	W2102B#	Legarea la pamânt a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate...legarea elementelor metalice.	buc		1.00	✓	1.00
26.L	5203762	Papuc din al ptam 50 a-4194-50	buc		2.00	✓	2.00
27	W2C05C#	Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stâlpi...cu greutatea specifica mai mare de 1,31 kg/ m NFA2X 500I-AI + 3X35 mmp	100 m		2.60	✓	0.65
27.L	4832323	Conductor NFA2X 500I-AI + 3X35 mmp	m		260.00	✓	65.00
28	W2A21A#	Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare in mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare ...cu ajutorul automacaratei pe pneuri	buc		1.00	✓	1.00
29	W2G15C#	Asezarea tamburului pe capra...cu greutatea de la 2001 la 3700kg;	buc		1.00	✓	1.00

EVALUARE CONFIDENTIALA BOQ - LEA

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Pret Unitar (lei fara TVA)	Str. Greweln		Str. Viilor
					Canitate		
30	W2104C#	Montare electrod horizontal din platabanda zincata pentru priza de pamant...in teren foarte tare.	kg		32.00 ✓		32.00
31	W2105C#	Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant...in teren foarte tare.	m		12.00 ✓		12.00
32	W2106A#	Imbinarea prizei de legare la pamant ...cu suruburi zincate	buc		4.00 ✓		4.00
33	W1MN06A#	Piesa de separatie pentru priza de pamant... - montare -	buc		2.00 ✓		2.00
34	W2F04D01-1	Corp de iluminat publ. cu lampa vapori de sodiu 150 W montat cu PRB	buc		9.00 ✓		4.00
35	900082	Corp de iluminat echipat sodiu 150 W 1166	buc		9.00 ✓		4.00
36	W2F12M01	Brat tip em pentru...corp iluminat public inclusiv conductor cu lungimea 1,75 m st. metal Montare cu telescop montat	buc		9.00 ✓		2.00
37	900061	Prelungitor stalp L=1m D60x3	buc		9.00 ✓		2.00
38	EE06XA-1	Accesorii pt.corpuri de iluminat cu incandescenta sau cu vapori de sodiu sub presiune lampa	buc		9.00 ✓		2.00
39	EC05A1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie metal, pentru racordare lampi iluminat public, cablul având conducte cu sectiunea...pina la 16 mmp	m		13.50 ✓		3.00
39.L	4801907	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m		13.50 ✓		3.00
40	W2D01A#	Montare clema de derivatie ...pentru conductoare	buc		9.00 ✓		2.00
40.L	5206613	Clema de derivatie CDD 15il	buc		9.00 ✓		2.00
41	W2D01A#	Montare clema de derivatie ...pentru conductoare	buc		18.00 ✓		2.00
41.L	5206612	Clema de derivatie cdd 160	buc		18.00 ✓		4.00
42	MDTC4624020	Transport utilaj...20 km-macara pe pneuri de 0,15-0,199 mm(15-19,9tf)	buc		1.00 ✓		1.00
43	AUT6730A1	Macara pe...pneuri 15-19,9tf	ora		2.00 ✓		2.00
44	EG11B-#	Confectionare bratari fixare - se ia numai manopera	buc		8.00 ✓		4.00
45	3701254	Banda din otel Zn 25x4mm;	kg		10.40 ✓		5.20
46	5804799	Surub zincat m8x50mm	buc		16.00 ✓		8.00
47	5842687	Piulita zincata m8	buc		16.00 ✓		8.00
48	5882145	Saiba plata zincata m8	kg		0.28 ✓		0.14
49	5883965	Saiba grower pentru m8 zn	kg		0.14 ✓		0.07

EVALUARE CONFIDENTIALA BOQ - LEA

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Pret Unitar (lei fara TVA)	Str. Greweln		Str. Viilor
					Cantitate		
50	W2D01A#-1	Montare descarcatoare de JT categ . a pentru LEA JT cu conductor torsadat	buc		4.00		4.00
51	5204204	Descarcatoare de joasa tensiune pentru LEA JT cu conductor torsadat	buc		4.00		4.00
52	W2D01A#-2	Dispozitiv de fixare pe faza si nul pentru legare la pamant si in scurtcircuit	buc		4.00		4.00
52.L	7318354	Dispozitiv pentru fixare pentru fixare pe faza (nul iluminat)	buc		4.00		4.00
53	W2J01B#	Verificarea si incercarea retelei electrice actiune in vederea receptiei si punerii in functiune...retea care se repara.	buc		1.00		1.00
54	W2J03A#	Verificarea prizelor ...de pamant	buc		2.00		2.00
Total Ore Manopera					481.74		237.64
Total Greutate Materiale					47.87		16.93
TOTAL							

EVALUARE CONFIDENTIALA BOQ - LES

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Pret Unitar (lei fara TVA)	Pasaj Barsei	Geologiei	Cantitate			Liviu Rebreanu
							Hula Veche	6	7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	TSA16D4	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m, teren foarte tare cu obstacol	mc		8.00	27.20 ✓	51.20 ✓	11.20 ✓		
2	TSD18C1	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din ...teren tare	mc		2.40 ✓	8.20 ✓	15.36 ✓	3.40 ✓		
3	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc		0.32 ✓	1.10 ✓	2.05 ✓	0.50 ✓		
4	W2108A#	Teava de protectie din PVC-M montata în fundatie de beton ...pentru trecerea prizei de pamânt	m		2.00 ✓	4.00 ✓	10.00 ✓	2.00 ✓		
4.L	6700597	Teava din p.v.c.rigid tip g 40x3 stas 6675/2	m		2.00 ✓	4.00 ✓	10.00 ✓	2.00 ✓		
5	TSA17B1	Sapatura manuala de pamant, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m adancime < 2.5 m, teren tare	mc		1.01 ✓	2.02 ✓	5.10 ✓	1.01 ✓		
6	TR11AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona		11.30 ✓	20.10 ✓	70.00 ✓	17.60 ✓		
7	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 10 km	tona		11.30 ✓	20.10 ✓	70.00 ✓	17.60 ✓		
8	CZ0301C1	Confecționarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii...fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliercentralizate OB 37, D> 16 mm;	kg		12.50 ✓	25.00 ✓	62.50 ✓	12.50 ✓		
9	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilitaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase,...cu astereala din scânduri de rasinoase	mp		4.60 ✓	9.20 ✓	22.50 ✓	4.60 ✓		
10	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor , exclusiv cele executate in cofraje glisante...marca ...1) in fundatii izolate cu volum pana la 3 m3 inclusiv	mc		1.02 ✓	2.04 ✓	5.10 ✓	1.02 ✓		
10.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc		1.03 ✓	2.06 ✓	5.14 ✓	1.03 ✓		
11	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona		2.50 ✓	5.00 ✓	12.75 ✓	2.50 ✓		
12	W2H02A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable - profil M;	m		25.00 ✓	85.00 ✓	160.00 ✓	35.00 ✓		

EVALUARE CONFIDENTIALA BOQ - LES

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Pret Unitar (lei fara TVA)	Pasaj Barsei	Geologiei		Hula Veche	Liviu Rebreanu
						Cantitate			
13	W2H03A#	Profil pentru cable de 1 KV in zona de traversare... profil T1	m		4.00 ✓	4.00 ✓	10.00 ✓	35.00 ✓	
13.L	6700602	Teava din p.v.c.rigid tip g 50x3,7 stas 6675/2	m		4.08 ✓	4.08 ✓	10.20 ✓	35.70 ✓	
14	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a ...rostrurilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la : drumuri;	m		4.00 ✓		20.00 ✓	40.00 ✓	
15	W1C10A1	Constructii de otel tip mecano zincate...montare	kg		30.00 ✓	60.00 ✓	150.00 ✓	30.00 ✓	
16	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din :...covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp		4.00 ✓		4.00 ✓	4.00 ✓	
17	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea ...cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc		0.50 ✓		0.80 ✓	4.00 ✓	
18	DZ11A1	Prepararea mixturii asfaltice pentru straturi de baza, executate la cald cu bitum si cu agregate naturale de balastiera ...de 0-7 mm, in instalatii tip A N G ;	tona		0.60 ✓		0.60 ✓	0.70 ✓	
19	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 .km.	tona		2.40 ✓	1.20 ✓	1.40 ✓	1.80 ✓	
20	W2G01C#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea de la 3x70+35 pâna la 3x95+50 fara obstacole sau cu greutatea specifica 1,501 -2,600kg/m;	m		25.00 ✓	85.00 ✓	160.00 ✓	43.00 ✓	
20.L	4806701	Cablu energie ACYAbY 0,6/1 KV 3x 25+16 M s 8778	m		33.00 ✓	93.00 ✓	168.00 ✓	51.00 ✓	
21	EF08C1	Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conductia având sectiunea de...25 sau 35 mmp	buc		12.00 ✓	18.00 ✓	58.00 ✓	12.00 ✓	
21.L	5204027	Papuc alum 25mmp presat	buc		12.00 ✓	18.00 ✓	58.00 ✓	12.00 ✓	
22	EC11D1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de aluminiu, având sectiunea de...4x16 mmp, sau 3x25 + 16 mmp	buc		2.00 ✓	4.00 ✓	12.00 ✓	2.00 ✓	
23	W2I03XC1	Priza de pamint, teren normal tip a3, un electrod orizontal de 10m	buc		1.00 ✓	2.00 ✓	5.00 ✓	1.00 ✓	
24	W2G23F#	Teava de protectie din PVC-C. având diametrul...de 50mm montata pe stâlp, cablu cu sectiunea de 16-5 0mmp;	m		8.00 ✓	8.00 ✓	16.00 ✓	8.00 ✓	
24.L	6311603	Bratara de fixare teava PVC-g ? 32mm pe stîlp sc 10001	buc		4.00 ✓	4.00 ✓	8.00 ✓	4.00 ✓	

EVALUARE CONFIDENTIALA BOQ - LES

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Pret Unitar (lei fara TVA)	Pasaj Barsei	Geologiei	Cantitate		Liviu Rebreanu
							Hula Veche		
24.L	6700602	Teava din p.v.c.rigid tip g 50x3.7 stas 6675/2	m		8.00 ✓	8.00 ✓	16.00 ✓	8.00 ✓	
25	TRB01C13	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 1-3 distanta 30m	tona		0.30 ✓	0.60 ✓	1.50 ✓	4.00 ✓	
26	W2A16A#	Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata...stalp de 5m;	buc		1.00 ✓	2.00 ✓	5.00 ✓	1.00 ✓	
26.L	6500941	Stilp ornamental pentru iluminat public din metal zincat de 3,6 m	buc		1.00 ✓	2.00 ✓	5.00 ✓	1.00 ✓	
27	W1MH29A#	Încarcarea stâlpilor din beton sau metal în autosa și descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri... cu ajutorul automacaralei pe pneuri	buc		1.00 ✓	2.00 ✓	5.00 ✓	1.00 ✓	
28	W2A22A#	Însotirea transportului cu stâlpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare în vederea descarcarii dus-intors...pe distanta de pâna la 20 Km;	buc		1.00 ✓	1.00 ✓	1.00 ✓	1.00 ✓	
29	AUT6751A1	Automacara...5tf,hma=6,5m,deschidere max=5,5m	ora		1.00 ✓	2.00 ✓	8.00 ✓	1.00 ✓	
30	W2F04D01-1	Corp de iluminat publ. cu lampa vapori de sodiu 150 W montat cu PRB	buc		1.00 ✓	2.00 ✓	5.00 ✓	1.00 ✓	
31	900082	Corp de iluminat echipat sodiu 150 W 1166	buc		1.00 ✓	2.00 ✓	5.00 ✓	1.00 ✓	
32	5102347	Lampa cu vapori de sodiu ovoiala son 150 soclu e40	buc		1.00 ✓	2.00 ✓	5.00 ✓	1.00 ✓	
33	W2F11A#	Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp ...pentru alimentare subterana intrare-iesire	buc		1.00 ✓	2.00 ✓	5.00 ✓	1.00 ✓	
33.L	7312800	Cutie de derivatie pentru iluminat public pentru 1 cablu cu 2 sigurante LF 25 A	buc		1.00 ✓	2.00 ✓	5.00 ✓	1.00 ✓	
33.L	6311051	Bratara cutie de derivatie pe stalp ornamental din metal de 5 m	buc		1.00 ✓	2.00 ✓	5.00 ✓	1.00 ✓	
34	W2G13B#	Cablu de energie electrica, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolatie din PVC montat...prin stalp de beton cablu nearmat cu sectiunea de 2x2,5 sau 4x4;	m		4.00 ✓	8.00 ✓	20.00 ✓	4.00 ✓	
34.L	4801907	Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 2,5 U s.8778	m		4.10 ✓	8.20 ✓	20.50 ✓	4.10 ✓	
35	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refozibile cu astereala din scinduri de rasinoase...cu astereala din scânduri de rasinoase	mp					10.60 ✓	
36	CA01A1	Turnarea betonului simplu...marca...1) în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc					4.00 ✓	
36.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc					4.03 ✓	

EVALUARE CONFIDENTIALA BOQ - LES

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Pret Unitar (lei fara TVA)	Pasaj Barsci	Geologiei	Hula Veche	Liviu Rebreanu	Cantitate	
37	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona					10.00	✓	
38	W1MH24A#	Placa metalica montata pe stâlp... indicatoare emailata - montare -	buc		1.00	✓	2.00	5.00	✓	1.00
39	W1MH24B#	Placa metalica montata pe stâlp... avertizoare - montare -	buc		1.00	✓	2.00	5.00	✓	1.00
40	W2J03A#	Verificarea prizelor ...de pamânt	buc		1.00	✓	2.00	5.00	✓	1.00
41	W2J02A1	Verificarari si incerc ret elc subt . cu cablu...nou	buc		1.00	✓	1.00	1.00	✓	1.00
Total Ore Manopera					107.89		249.75	560.97		197.82
Total Greutate Materiale					8.27		17.36	37.50		30.90

TOTAL