

FORMULAR F1

AUTORITATEA CONTRACTANTA : MUNICIPIUL MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectant :SC Oraexacta Systems SRL Adresa: 410078
Oradea, str Sucevei nr. 14, Nr. inreg. Reg. Com:
J05/801/03.06.2009 CUI: RO 25632916

PROIECT NR 13/2017

OBIECTIV : REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T. + P.T.

**CENTRALIZATORUL
CHELTUIELILOR PE OBIECTIV**

Nr. cap./ subcap. de viz general	Denumirea capitelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor / obiect, exclusiv TVA	Din care C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului –	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială	0.00	0.00
1.4	Chetuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului		
4	Investiția de bază		
4.1.	Constructii si instalatile aferente acestora		
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5.	Dotari	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de șantier		
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoare adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant

arh. Domahidi Lorand

F2
FORMULAR F2

OBIECTIV : REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T. + P.T.

Proiectant SC Oraexacta Systems SRL
Adresa: 410078 Oradea, str Sucevei nr. 14,
Nr. inreg. Reg. Com: J05/801/03.06.2009
CUI: RO 25632916

Nr. 13 / 2017

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul

REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-ta REGELE FERDINAND I , Faza E.T.+P.T
mun. Medias ,P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Nr. cap / subcap. Deviz general	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoare (fara TVA)
		lei
1	2	3
4.1.	Constructii si instalatii	
4.1.1.	Reabilitare bazin	
4.1.2.	Refacerea Caminului Tehnic	
4.1.3.	Inlocuire sistem hidraulic	
4.1.4.	Instalatii Apa – Canal	
4.1.5.	Instalatii Electrice	
4.1.6.	Trotuare	
TOTAL I		
4.2.	Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale	0,00
TOTAL II		0,00
	Procurare	
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5.	Dotari	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00
TOTAL III		
6,2	Probe tehnologice si teste	0,00
TOTAL IV		
Total valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
Total valoare		

Proiectant

arh. Domahidi Lorand



DO

Anexa nr. 8

Proiectant ,

SC Oraexacta Systems SRL
Adresa: 410078 Oradea, str Sucevei nr. 14,
Nr. inreg. Reg. Com: J05/801/03.06.2009
CUI: RO 25632916

Nr. 13 / 2017

DEVIZUL

Obiectului

**REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-ta REGELE FERDINAND I , Faza E.T.+P.T
mun. Medias ,P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Constructii si instalatii			
4.1.1.	Reabilitare bazin			
4.1.2.	Refacerea Caminului Tehnic			
4.1.3.	Inlocuire sistem hidraulic			
4.1.4.	Instalatii Apa – Canal			
4.1.5.	Instalatii Electrice			
4.1.6.	Trotuare			
TOTAL I - Subcap. 4.1				
4.2.	Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - Subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - Subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6				
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)				

Beneficiar / Investitor :
Municipiul MEDIAS , prin RUS MIRCEA

Intocmit ,
arh. Domahidi Lorand

0,19



FORMULARUL F4

OBIECTIV : REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T. + P.T.
mun. Medias ,P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Proiectant :

SC Oraexacta Systems SRL
Adresa: 410078 Oradea, str Sucevei nr. 14,
Nr. inreg. Reg. Com: J05/801/03.06.2009
CUI: RO 25632916

LISTA

cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale

Nr. Crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Pretul Unitar - lei/UM	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- (col.3 x col.4)	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
a	POMPA CENTRIFUGALA P1 , P2	buc	2			Fișa tehnică nr. 1
b	DUZA CENTRALA MULTJET	buc	1			Fișa tehnică nr. 2
c	ELEMENT VERTICALITATE	buc	1			Fișa tehnică nr. 3
d	FILTRU CU NISIP	buc	1			Fișa tehnică nr. 4
e	UNITATE ANTIALGE	buc.	1			Fișa tehnică nr. 5
f	POMPA SUBMERSIBILA DE BASA Psb	buc.	1			Fișa tehnică nr. 6
g	TABLOU ELECTRIC DE COMANDA SI CONTROL	buc.	1			Fișa tehnică nr. 7
2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			---	---	
3	Dotari			---	---	
4	Active necorporale			---	---	
TOTAL				lei		

Proiectant

arh. Domahidi Lorand

FORMULAR F6

OBIECTIV : REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T. + P.T.
 mun. Medias ,P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Proiectant :

SC Oraexacta Systems SRL
 Adresa: 410078 Oradea, str Sucevei nr. 14,
 Nr. inreg. Reg. Com: J05/801/03.06.2009
 CUI: RO 25632916


GRAFICUL GENERAL

de realizare a investitiei publice

Nr. Crt.	Denumirea obiectului	ETAPA DE EXECUTIE (IN LUNI)					
		LUNA 1			LUNA 2		
1	Organizare de santier	■					
1	Obiectul nr. 1 REABILITARE BAZIN						
	Constructii – Arhitectura			■	■	■	■
2	Obiect nr. 2 REFACEREA CAMINULUI TEHNIC						
	Constructii		■	■	■	■	■
3	Obiect nr. 3 INLOCUIRE SISTEM HIDRAULIC						
	Instalatii hidraulice			■	■	■	■
4	Obiect nr. 4 INSTALATII APA - CANAL						
	Alimentare cu apa si canalizare					■	■
5	Obiect nr. 5 INSTALATII ELECTRICE						
	Instalatii electrice						■
6	Obiect nr. 6 TROTUARE						
	Refacere trotuare						■

Proiectant

arh. Domahidi Lorand



Cuprins REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu	
1.1	Ob 1 REABILITARE BAZIN	
DO	Devizul obiectului	2
1.1.1	CONSTRUCTII - ARHITECTURA	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	3
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	6
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	8
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	9
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	10
1.2	Ob 2 REFACEREA CAMINULUI TEHNIC	
DO	Devizul obiectului	11
1.2.1	CONSTRUCTII	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	12
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	19
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	22
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	23
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	24
1.3	Ob 3 INLOCUIRE SISTEM HIDRAULIC	
DO	Devizul obiectului	25
1.3.1	INSTALATII HIDRAULICE	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	26
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	34
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	38
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	39
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	40
1.4	Ob 4 INSTALATII APA - CANAL	
DO	Devizul obiectului	41
1.4.1	ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	42
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	47
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	49
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	50
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	51
1.5	Ob 5 INSTALATII ELECTRICE	
DO	Devizul obiectului	52
1.5.1	INSTALATII ELECTRICE	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	53
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	58
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	61
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	62
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	63
1.6	Ob 6 TROTUARE	
DO	Devizul obiectului	64
1.6.1	DEFACERE SI REFACERE TROTUARE	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	65
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	68
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	69
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	70
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	71

Devizul obiectului: Ob 1 REABILITARE BAZIN

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4 1	Construcții și instalații			
4 1.1	Ob 1 REABILITARE BAZIN			
4 1.1.1	CONSTRUCTII - ARHITECTURA			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA
 Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL
 Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T + P.T. mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I,
 jud. Sibiu
 Obiectul: Ob 1 REABILITARE BAZIN
 Devizul: CONSTRUCTII - ARHITECTURA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10 Mai 2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPIC70D1	Taierea cu fierastru de mina teava otel sudata pentru instalatii 1	buc	12,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
2	PK46A1	Curatarea locala de vopsea veche cu rascheta si peria de sama a pleselor met. din tabl. podurilor.	mp	125,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
3	CFMEC13 A	Curatarea suprafetelor de vopsea veche prin arderea cu lampa de benzina.	mp	125,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
4	RpDC04B % asimilat	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contracte in betonul de uzura. la: drumuri si strazi;	ml	18,70						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
5	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gunilor de scurgere etc. executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.CANAL MONTAJ TEVI PVC-U	mc	2,20						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
6	ACD21C%	Turnarea betonului in straluri cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari, egalizari, pante si umpluturi in canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 5-10 mm CANAL MONTAJ	mc	2,20						

TEVI PVC-U		Material:																		
		Manopera:																		
		Utiliaj:																		
		Transport:																		
7	CB01D#	mp	Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simple si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciupercile circulare ale planseelor cuperi, fundatii de utiliaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafete curbe sau poligonale foarte complicate) exclusiv sustinerile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv							28,10										
8	CA01D1	mc	Turnarea betonului simplu marca... 1) in straturi de 3-20 cm grosime, pentru egalizari, pante, șape etc, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv (CORONAMENT)							3,50										
9	CN05C#	mp	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare cu vopsea poliacetat de vinil in sol apoasa,pe glet netezire exist, pe suprat bet (INTERIOR BAZIN FANTANA)							93,00										
10	C102A1	mp	Finisaje speciale la pereți cu placaj din marmură, travertin sau piatră cu placă stralțuri cu grosimea de pana la 5 cm (PERETE BAZIN - CORONAMENT)							50,00										
11	CG19A1	mp	Pardosei de ciment scivisite, pe strat de suport existent din mortar de ciment marca M 100-T de circa 2 cm grosime normal (S = 2 * 75 mp)							75,00										
12	TRA06A10	tona	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km							21,00										
13	TRA01A10	tona	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.							13,00										
		Material:																		
		Manopera:																		
		Utiliaj:																		
		Transport:																		

Total manopera (ore)												
Total greutate materiale (tone)												
Cheltuieli directe												
Alte cheltuieli directe												
Coeficient		Valoare		Material	Manopera	Utilitaj	Transport				Total	
CAS		%										
Sanatare		%										
Somaj		%										
Fond de risc		%										
Fond de garantare		%										
Concedii si indemnizatii		%										
Total Cheltuieli Directe												
Cheltuieli indirecte												
Profit		%										
Total General fara TVA												
TVA (19%)												
TOTAL GENERAL (Lei)												

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T + P.T. mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I, jud. Sibiu

Obiectul: Ob 1 REABILITARE BAZIN

Devizul: CONSTRUCTII - ARHITECTURA

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industrială pentru lucr. drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	0,75	mc			0,75	
2	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	1,07	mc			1,07	
3	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	1,59	mc			1,59	
4	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	Depozit	2,27	mc			6,00	
5	2100995	Beton de ciment C 25/30 (B 400)	Depozit	3,53	mc			9,35	
6	7306661	Bumbac de sters	Depozit	4,65	kg			0,00	
7	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	628,75	kg			0,64	
8	2100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	Depozit	20,00	kg			0,02	
9	5886851	Cuie cu cap conic tip a1 2,5 x 60 OL 34 s 2111	Depozit	3,37	kg			0,00	
10	7315789	Decofrol	Depozit	3,37	kg			0,00	
11	6002737	Disc armat cu segm. diamant crest.larg D = 400mm 1a 1-r 55	Depozit	0,07	buc			0,00	
12	2904042	Dulap molid-brad cl. a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	Depozit	0,02	mc			0,01	
13	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	Depozit	46,50	buc			0,00	
14	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	Depozit	129,65	kg			0,13	
15	2900503	Lemn rot cons rur nec ulm I min 1m D sub min 9cm s4342	Depozit	0,08	mc			0,07	
16	7819201	Material marunt	Depozit	1,00	%			0,00	
17	7819201	Material marunt	Depozit	3,00	%			0,00	
18	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	Depozit	3,75	mc			8,48	
19	2204375	Mozaic din marmura alba, saci G = 0,5 x 1,0 mm	Depozit	17,50	kg			0,02	
20	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	Depozit	1,80	mc			2,43	
21	5891325	Organe de asamblare zinc.electro.pt.stilp lea 400 KV sc	Depozit	19,00	kg			0,02	
22	2202054	Piatra naturala cal. i G = 5cm	Depozit	51,00	mp			2,76	
23	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	Depozit	2,81	kg			0,00	
24	2903050	Scandura rasin cl. c gR = 24mm L = 3-3,5m laT = 16-30cm lung tiv	Depozit	0,45	mc			0,22	
25	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	Depozit	0,10	mc			0,14	
26	6104547	Vopsea acrilica hidroizolanta	Depozit	27,90	kg			0,03	
TOTAL Lei:									
Greutate:									33,75

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Obiectul: Ob 1 REABILITARE BAZIN

Devizul: CONSTRUCTII - ARHITECTURA

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10231	Betonist categoria a III-a	6,92		
2	10211	Betonist categoria I	10,92		
3	10321	Cioplitor piatra categoria a II-a	70,00		
4	10331	Cioplitor piatra categoria a III-a	64,50		
5	10341	Cioplitor piatra categoria a IV-a	70,00		
6	10351	Cioplitor piatra categoria a V-a	64,50		
7	10631	Drenor canalist categoria a III-a	21,45		
8	10751	Dulgher constructii categoria a V-a	50,58		
9	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	2,04		
10	320520	Lacatus categoria a II-a	40,00		
11	12631	Mozaicar categoria a III-a	12,00		
12	12611	Mozaicar categoria I	12,00		
13	19911	Muncitor deservire c-tii montaj categoria I	0,07		
14	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	55,57		
15	23011	Vopsitor industrial categoria I	75,94		
16	13411	Zidar categoria I	3,50		
17	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	28,83		
Total ore manopera:			588,81		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.windocdeviz.ro

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Obiectul: Ob 1 REABILITARE BAZIN

Devizul: CONSTRUCTII - ARHITECTURA

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m a.j. 5-8t	6,92		
2	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	0,71		
3	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	1,50		
4	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	0,75		
5	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	6,92		
6	20000009	Tirfor 1.5 tf	0,55		
7	20000012	Vibrator cu butelie	1,32		
8	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat. electric 0.9-1.5 kw	1,40		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.windocdeviz.ro

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T + P.T. mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I, jud. Sibiu

Obiectul: Ob 1 REABILITARE BAZIN

Devizul: CONSTRUCTII - ARHITECTURA

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30285	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 10km	21,00		
2	8888908	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	13,00		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin. www.wndocdeviz.ro

Devizul obiectului: Ob 2 REFACEREA CAMINULUI TEHNIC

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.2	Ob 2 REFACEREA CAMINULUI TEHNIC			
4.1.2.1	CONSTRUCTII			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA
 Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL
 Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P.ta Regele Ferdinand I ,
 Jud. Sibiu
 Obiectul: Ob 2 REFACEREA CAMINULUI TEHNIC
 Devizul: CONSTRUCTII

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10 Mai 2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiltaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	H1003A2	Spargere de beton in volume mici până la 0.25 mc, in același perimetru, executate in galerii cu mijloace mecanice, betoane armate (CAMERA TEHNICA VECHЕ)	mc	0,70						
				Material:						
				Manopera:						
				Utiltaj:						
				Transport:						
2	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0,33						
				Material:						
				Manopera:						
				Utiltaj:						
				Transport:						
3	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluti,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	8,16						
				Material:						
				Manopera:						
				Utiltaj:						
				Transport:						
4	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant. aflat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	7,80						
				Material:						
				Manopera:						
				Utiltaj:						
				Transport:						
5	RPSXF11B asimilat	Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 cm. grosime batuta cu matul in sant (CAMERA TEHNICA)	mc	7,80						
				Material:						
				Manopera:						
				Utiltaj:						
				Transport:						
6	TSC35A3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,33						
				Material:						
				Manopera:						

7	TRA01A10 P	Transportul nutier al pamantului sau molozului cu autobasculania dist.=10 km	tona	Utilaj: Transport: 53,00 Material: Manopera: Utilaj: Transport: 8,15 Material: Manopera: Utilaj: Transport: 10,00							
8	DA06A1	Sirat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticaplirara, cu astemere manuala; BALAST	mc								
9	IZK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietylena	mp								
10	CA02C2#	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pana la 35 m inclusiv turnate cu mijloace clasice beton clasa ...1)	mc								
11	CA01B01%	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	mc								
12	CB06B1 asirnat	Cofraje pentru beton armat, din scanduri de rasinoase, exclusiv susjinerile. la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv,	mp								
13	CZ0301D1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 mm;	kg								
14	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm;	kg								

15	CC02A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 8 mm inclusiv, în pereți și diafragme cu distanțier din plastic	kg							Transport: 523,00									
16	2000470	Oțel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm	kg							523,00									
17	CC02B2	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul de 10 și 12 mm, în pereți și diafragme cu distanțier din mortar de ciment	kg							241,00									
18	2000509	Oțel beton profil periodic PC 52 s 438, D = 10 mm	kg							234,00									
19	2000535	Oțel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg							7,00									
20	CB44A1	Susțineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R	buc							8,00									
21	CB45B1	Susțineri din grinzi metalice extensibile la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv, grinzile rezervand pe popi metalici extensibili;	buc							4,00									
22	CA03G1#	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 1) pentru pompare pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m	mc							8,70									
23	H1E03A1	Elanșarea rosturilor de contracție dintre blocurile construcțiilor masive de beton cu bandă din PVC la baraje, ecluze, prize	m							8,00									
24	IF01F1	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de iluzie, a	mp							37,30									

25	IZF04G	banerii contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației la pereții cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminosă cationică, într-un strat	mp	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	37,30					
26	IZF05E2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radieră, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scatele și doilele din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc tip ...*, aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc tip ...*; CAMERA POMPELOR	mp	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	37,30					
27	IZF07C	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radieră, canale, cămine de vizitare, sau alte lucrări asemănătoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu pânză bitumată acoperită tip ...* sau țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...* și mastic de bitum tip H 80/90, la pereți drepi	m	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	22,00					
28	IZF19A	Strat suplimentar de înămirie a hidroizolațiilor la intersecții de suprafețe, executat din pânză bitumată acoperită tip ...* sau țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...* lipită cu mastic de bitum tip H 80/90 vertical, cu lățimea țășei de pânză de 0,50 m	mp	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	10,00					
29	IZF06A asimilat	Strat de protecție a hidroizolației la acoperișuri executat cu nisip 1-3 mm (3 kg/m3), fixat uniform într-un strat de mastic de bitum fierbinte	mp	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	28,00					
30	20043666	Protecția hidroizolației la pereți cu membrana cramponată (- 100% material)	mp	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	31,00					
31	CG19A1	Membrana cu cramioane cu stocare de apa	mp	Material: Transport:	7,00					
32	CF12A1	Pardoseli de ciment scivisite, pe strat de suport existent din mortar de ciment marca M 100-T de circa 2 cm grosime normal	mp	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	24,30					
		Tencuieli speciale de protecție impermeabile, la cuve, bazine, rezervoare, castele de apă etc, la care presiunea apei nu depășește 2 daN/cm2	mp	Material: Manopera:						

																	Utiliaj: Transport: 0,70			
33	CF01F02+	Preparare mortare si mortare marfa, pentru tencuiei, M 100 -T (mortar de ciment), preparat mecanic (- 100% material)	mc														Material: Manopera: Utiliaj: Transport: 4,00			
34	ACD03B1	Scara cu vanguardii 50x10 si trepte ob d=20mm acces in camine din zid, caramida boltati sau beton mon.	m														Material: Manopera: Utiliaj: Transport: 0,56			
35	CL22A#	Confectionat si montat capace tabla srala 5 mm cu intaritura otel comier si manere otel rotund la canale de conducte (0,80 X 0,70)	mp														Material: Manopera: Utiliaj: Transport: 2,00			
36	ACE07A%	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare fara piesa suport necarosabil tip I	buc														Material: Manopera: Utiliaj: Transport: 1,00			
37	VA01A#	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime perimetrul sectiunii rectangulara de: 250 - 700 mm	mp														Material: Manopera: Utiliaj: Transport: 1,00			
38	CE24I#	Diverse accesorii la inveritori caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc														Material: Manopera: Utiliaj: Transport: 2,12			
39	CN12A1	Vopsitori pe suprafete metalice, executate cu emailuri pe baza de derivati celulitici (Duco) obisnuite	mp														Material: Manopera: Utiliaj: Transport: 28,70			
40	TRB01C11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rastumare grup1-3 distanta 10m	tona														Material: Manopera: Utiliaj:			

41	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc dist. =10km	tona	Transport: 20,60 Material: Manopera: Utilitaj: Transport:						
42	TRB05A21	Transportul materialelor prin purtai directi, materiale incomode sub 25 kg distanta 10m	tona	Material: 5,00 Manopera: Utilitaj: Transport:						
43	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanla pe dist. = 10 km.	tona	Material: 32,00 Manopera: Utilitaj: Transport:						

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Total
--------------------	----------	----------	----------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe	Valoare	Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Total
Coficient	%					
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantie	%					
Concedii si indemnizatii	%					

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (lei)

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T + P.T, mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I, jud. Sibiu

Obiectul: Ob 2 REFACEREA CAMINULUI TEHNIC

Devizul: CONSTRUCTII

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	41001162 02818	Apa	Depozit	0,10	mc			0,10	
2	6202806	Apa industrială pentru lucr. drumuri-terasamente in sisteme	Depozit	1,89	mc			1,89	
3	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	1,30	mc			1,30	
4	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	0,80	mc			0,80	
5	7302419	Apa stop	Depozit	10,45	kg			0,01	
6	2200393	Balast nespălat de riu 0-70 mm	Depozit	10,68	mc			18,16	
7	3700340	Banda din oțel laminat la cald, stas 908, 3x25 mm OL 37-1n	Depozit	0,80	kg			0,00	
8	6200573	Benzina auto neetilată tip co/r 75 normală s 176	Depozit	0,32	l			0,00	
9	2100995	Beton de ciment C 25/30 (B 400) aditivat	Depozit	8,92	mc			23,63	
10	2600048	Bitum pentru mat. +lucr. hidroizolații tip h 80/90 s7064	Depozit	77,28	kg			0,09	
11	2600036	Bitum pentru materiale și lucrări pentru hidroizolații tip h 68/75 s 7064	Depozit	76,68	kg			0,08	
12	7306661	Bumbac de sters	Depozit	0,13	kg			0,00	
13	4203662	Capac cu rama fontă pentru cam. viz. tip 1a necarosab. s 2308	Depozit	2,00	buc			0,06	
14	7308164	Carbură calciu tehnică (carbide) stas 102-63	Depozit	0,14	kg			0,00	
15	7308164	Carbură calciu tehnică (carbide) stas 102-63	Depozit	0,01	kg			0,00	
16	2600749	Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138	Depozit	41,03	mp			0,07	
17	6101521	Chit de cutit gri deriv. celuloz. c.892-1 ntr 360-80	Depozit	0,42	kg			0,00	
18	6101533	Chit de stropit gri c.822-2 ntr 360-80	Depozit	0,53	kg			0,00	
19	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	Depozit	503,01	kg			0,51	
20	2100414	Ciment II A 32,5(Pa 35) vrac	Depozit	12,94	kg			0,01	
21	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	156,99	kg			0,16	
22	3502671	Cornier aripi eg. tr. rece s7836 25x 25x 3 OL 37-1n	Depozit	1,45	kg			0,00	
23	3500623	Cornier cu aripi egale laminare la cald, stas 424 50x 50x 5 mm, OL 37-1n	Depozit	4,48	kg			0,00	
24	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții 3x70 OL 34 s 2111	Depozit	8,16	kg			0,01	
25	5887893	Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	Depozit	0,75	kg			0,00	
26	6109200	Diluant 406, d.004-13, ni 1708-61	Depozit	0,64	kg			0,00	
27	6719093	Distanțier din m. plasi. pt poz. arm. in beton pentru grinzi	Depozit	156,90	buc			0,00	

28	2806616	Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	Depozit	72,30	buc		0,00
29	2904406	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	Depozit	0,00	mc		0,00
30	6108218	Email verde e.555-3 ntr 1703-80	Depozit	0,53	kg		0,00
31	2600347	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta s8877	Depozit	11,19	kg		0,01
32	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	Depozit	30,79	kg		0,03
33	6716778	Foile de poliet. tubulare extrud. G = 0,03-0,15	Depozit	0,13	kg		0,00
34	6619619	Furtun pentru aer comprimat tip.a PN = 10 DN = 25mm s11354	Depozit	0,12	m		0,00
35	3004540	Grund miniu anticoroziv g 351-4 stas 3097-80	Depozit	0,01	kg		0,00
36	6001537	Hartie slef.usc.cu en foi 23x30 gr 16 s1581	Depozit	3,18	buc		0,00
37	6001666	Hartie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	Depozit	0,10	buc		0,00
38	6200303	Huila scop. ener. mixta gran. 0-80 mm s 1931	Depozit	0,32	kg		0,00
39	2958990	Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	Depozit	105,02	kg		0,11
40	2901052	Lemn foc rasinoase deseuri	Depozit	0,03	to		0,03
41	2901052	Lemn foc rasinoase deseuri	Depozit	0,02	tona		0,02
42	3064291	Material marunt	Depozit	4,50	%		0,00
43	7819201	Material marunt	Depozit	1,00	%		0,00
44	7819201	Material marunt	Depozit	3,00	%		0,00
45	7801111	Material marunt (apa tare, carbuni)	Depozit	3,00	%		0,00
46	7801001	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	Depozit	1,00	%		0,00
47	7801001	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	Depozit	1,50	%		0,00
48	20043666	Membrana cu crampoane cu stocare de apa	Pret de referinta	31,00	mp		0,00
49	2602062	Membrana hidroizolatoare pe tes fibre sticla elastovill e-g 4 s/k	Depozit	42,15	mp		0,17
50	7330399	Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	Depozit	0,02	kg		0,00
51	1421202200525	Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm	Depozit	0,38	mc		0,51
52	2200496	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	Depozit	0,05	mc		0,07
53	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	Depozit	0,07	mc		0,10
54	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	0,60	mc		0,81
55	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	Depozit	0,02	mc		0,03
56	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	0,05	mc		0,07
57	5885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL 34 s 1257	Depozit	0,01	kg		0,00
58	2000121	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm	Depozit	0,06	kg		0,00
59	2000535	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	Pret de referinta	7,00	kg		0,01
60	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	Depozit	243,41	kg		0,24
61	2000470	Otel beton profil periodic PC 52	Depozit	528,23	kg		0,53

		s 438 D = 8mm						
62	2000470	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm	Pret de referinta	523,00	kg			0,52
63	2000509	Otel beton profil periodic PC 52 s 438, D = 10 mm	Pret de referinta	234,00	kg			0,23
64	3418167	Otel rotund calibrat s 1800 osc8 D = 20	Depozit	0,35	kg			0,00
65	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	Depozit	0,23	mc			0,00
66	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	Depozit	0,01	mc			0,00
67	2600488	Panza bit cu str acoper nisip pa 35 95cmx10m s1046	Depozit	12,10	mp			0,03
68	6109482	Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72	Depozit	0,13	kg			0,00
69	6200767	Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767	Depozit	0,00	l			0,00
70	2205769	Piatra ponce-bruta (spuma de mare)	Depozit	0,02	kg			0,00
71	14211022 00290	PIETRIS CIURUIT SPALAT,DE MAL, 7-30 MM	Depozit	0,35	mc			0,56
72	5841411	Piulita hexagonala precisa M 6 gr. 5 s 4071	Depozit	6,00	buc			0,00
73	6718166	Profil PVC tip I 20 pentru etans.rost.constr.hidro s 9076	Depozit	8,16	m			0,01
74	5881198	Saiba gros plata pentru met M 6 OL 34 s 1388	Depozit	6,00	buc			0,00
75	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	Depozit	7,64	kg			0,01
76	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	Depozit	6,80	kg			0,01
77	5903128	Sarma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2	Depozit	0,28	kg			0,00
78	5900499	Sarma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25	Depozit	0,07	kg			0,00
79	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	Depozit	1,02	mc			0,51
80	6305660	Scara vang.otel lat,trepte otel rot.d20mm pentru camin.viz	Depozit	60,00	kg			0,06
81	5819963	Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920	Depozit	6,00	buc			0,00
82	3600069	Tabla neagra cal.1 cl.u s1946 0,30x 750x1500 OL 34	Depozit	2,95	kg			0,00
83	3600203	Tabla neagra cal.1 cl.u s1946 0,50x 800x2000 OL 34	Depozit	4,80	kg			0,00
84	3646233	Tabla striata 5x 750x 1000 OL 37 s 3480	Depozit	25,76	kg			0,03
85	3642598	Tabla zincata s2028 0,50x 800x2000, OL 32-1N calitatea I	Depozit	0,38	kg			0,00
86	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	Depozit	8,16	kg			0,01
TOTAL Lei:								
Greutate:								51,61

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Obiectul: Ob 2 REFACEREA CAMINULUI TEHNIC

Devizul: CONSTRUCTII

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000141	Betonist	0,66		
2	10231	Betonist categoria a III-a	1,92		
3	10241	Betonist categoria a IV-a	34,80		
4	10631	Drenor canalist categoria a III-a	1,40		
5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	52,72		
6	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	34,48		
7	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	2,08		
8	10711	Dulgher constructii categoria I	24,68		
9	11121	Fierar beton categoria a II-a	13,07		
10	11131	Fierar beton categoria a III-a	16,61		
11	11111	Fierar beton categoria I	28,39		
12	11241	Finisor mase plastice categoria a IV-a	3,20		
13	11951	Instalator ventilatorist categoria a V-a	3,77		
14	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	4,54		
15	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	12,45		
16	12241	Izolator hidrofug categoria a IV-a	2,80		
17	12211	Izolator hidrofug categoria I	11,32		
18	12321	Izolator termic categoria a II-a	1,10		
19	12311	Izolator termic categoria I	1,00		
20	21421	Lacatus constructii metalice categoria a II-a	3,20		
21	21431	Lacatus constructii metalice categoria a III-a	3,20		
22	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	0,56		
23	40431	Miner in subteran categoria a III-a	14,90		
24	12631	Mozaicar categoria a III-a	6,71		
25	12611	Mozaicar categoria I	6,71		
26	20000002	Muncitor deservire	0,11		
27	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,00		
28	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	21,83		
29	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	26,61		
30	12821	Pavator categoria a II-a	2,36		
31	12811	Pavator categoria I	7,09		
32	19621	Sapator categoria a II-a	30,79		
33	22841	Sudor gaze categoria a IV-a	2,24		
34	13141	Tinichigiu santier categoria a IV-a	1,30		
35	13421	Zidar categoria a II-a	1,85		
36	13431	Zidar categoria a III-a	89,18		
37	13451	Zidar categoria a V-a	0,73		
38	13411	Zidar categoria I	0,04		
39	20000123	Zidar-rosar tencuitor	0,60		
40	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	3,37		
41	13311	Zugrav vopsitor categoria I	0,34		
Total ore manopera:			474,71		
TOTAL Lei:					

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Obiectul: Ob 2 REFACEREA CAMINULUI TEHNIC

Devizul: CONSTRUCTII

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	0,19		
2	29522700037 02	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250l	0,17		
3	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0,07		
4	2801	Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 kg	12,51		
5	4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	1,25		
6	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	1,57		
7	7406	Incarcator frontal pe pn-uri pina la 2.6-3 9	0,42		
8	6702	Macara de fereastră 0,15tf	0,12		
9	6702	Macara de fereastră 0 15tf	0,42		
10	3816	Malaxor pt mortar.actionat electric. 150 l	0,24		
11	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el d=3-20mm 5-10	0,99		
12	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2.2kw	6,34		
13	3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta.pina la 40 mc/h	5,22		
14	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diampina la 40 mm	1,53		
15	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	0,48		
16	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	0,86		
17	6609	Troliu electric 3.1-5tf	0,46		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Obiectul: Ob 2 REFACEREA CAMINULUI TEHNIC

Devizul: CONSTRUCTII

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30285	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 10km	20,60		
2	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	32,00		
3	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist. = 10 km	53,00		
TOTAL Lei:					

Report general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro

Devizul obiectului: Ob 3 INLOCUIRE SISTEM HIDRAULIC

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.3	Ob 3 INLOCUIRE SISTEM HIDRAULIC			
4.1.3.1	INSTALATII HIDRAULICE			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA
 Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL
 Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P-la Regele Ferdinand I ,
 jud. Sibiu
 Obiectul: Ob-3 INLOCUIRE SISTEM HIDRAULIC
 Devizul: INSTALATII HIDRAULICE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10 Mai 2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SD14F1 asimilat	IMAGINE 1 DUZA CENTRALA MULTIJET 72*6 mm, Q=1365 l/min, H=8,3 mCA , d =2 1/2" FE (se scade robinet 2 1/2") (cf. Lista echipamente)	buc	1,00 Material: Manopera: Utiliaj: Transport:						
2	SA47B1	Filinguri fonta maleabila Montare prin insurub. la tevi otel zn. pentru col. hidranti, cu 2 insurub. si d=2 1/2 toli	buc	1,00 Material: Manopera: Utiliaj: Transport:						
3	SA47B1	Filinguri fonta maleabila Montare prin insurub. la tevi otel zn. pentru col. hidranti, cu 2 insurub. si d=2 1/2 toli ELEMENT REGLARE VERTICALITATE Dn 2 1/2" FE-FI (cf. Lista Echipamente)	buc	1,00 Material: Manopera: Utiliaj: Transport:						
4	ACF01A%	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor avand greutatea de: pana la 50kg	kg	5,00 Material: Manopera: Utiliaj: Transport:						
5	SA08H#	Teava pvc neplastifiata (g) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 75 mm	m	10,00 Material: Manopera: Utiliaj: Transport:						
6	SA39G# asimilat	Robinet pvc neplastifiat pentru busonare prin lipire a tevilor din pvc , d=75 mm	buc	1,00 Material: Manopera:						

7	ACA13A1 asimilat	Imbinare cu mufa cu flansa cs39-77 a tevilor pvc mmufate cu d=75 - 65 mm	buc	Utiliaj: Transport: 1,00															
				Material: Manopera: Utiliaj: Transport:															
8	SA40C1 asimilat	Flansa libera plana, din PVC, pentru conducte de presiune, avand d= 75 mm	buc	Utiliaj: Transport: 1,00															
				Material: Manopera: Utiliaj: Transport:															
9	SE55A# asimilat	Grup ndic pres si pomp. (POMPA PRESIUNE P1 : Q = 1600 l/min , H=12,5 mCA , P=4 kw , U=400 V , DNa=80 mm , DNR = 65 mm) cf. Lista Echipamente	buc	Utiliaj: Transport: 1,00															
				Material: Manopera: Utiliaj: Transport:															
10	SA40D1 asimilat	Flansa libera plana, din PVC, pentru conducte de presiune, avand d=90 mm	buc	Utiliaj: Transport: 1,00															
				Material: Manopera: Utiliaj: Transport:															
11	ACA13A1 asimilat	Imbinare cu mufa cu flansa cs39-77 a tevilor pvc mmufate cu d= 90 - 80 mm	buc	Utiliaj: Transport: 1,00															
				Material: Manopera: Utiliaj: Transport:															
12	SA39H# asimilat	Robinet pvc neplastifiat pentru busonare prin lipire a tevilor din pvc (g), d=90 mm	buc	Utiliaj: Transport: 1,00															
				Material: Manopera: Utiliaj: Transport:															
13	SA08I#	Teava pvc neplastifata (g) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 90 mm	m	Utiliaj: Transport: 2,00															
				Material: Manopera: Utiliaj: Transport:															
14	ACF01A% asimilat	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor avand greutatea de: pana la 50kg	kg	Utiliaj: Transport: 5,00															
				Material: Manopera: Utiliaj:															

15	SA37G#	Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=2 1/2	buc	Transport: 2,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utiltaj:						
16	SA37H#	Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=3	buc	Transport: 2,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utiltaj:						
17	SD14A1 asimilat	IMAGINE 2 DUZA CU JET LAMINAT , Q= 38 l/min , H=6,2 mCA , d = 1/2" FE (se scade robinet)	buc	Transport: 24,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utiltaj:						
18	7319448	Duza cu jet laminat Q=58 l/min , H 6,2 mCA pn 6 D 1/2" FE	buc	Transport: 24,00						
				Material:						
				Transport:						
19	SD07A#	Robinet de trecere cu ventili si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi olei,d=3/8 - 1/2	buc	Material: 24,00						
				Manopera:						
				Utiltaj:						
20	IC42A1	Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat avand d= 65 mm- 100 mm	buc	Transport: 1,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utiltaj:						
21	IC42B1#	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor boilerle aparate si recipienti cu greutatea de 2.1 - 10 kg/ buc - 10 BUC	kg	Transport: 50,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utiltaj:						
22	SD31G1	Racord olandez cu etansare plana cu filet interior si exterior tip u2,avand d=2 toli	buc	Transport: 2,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utiltaj:						
23	SA08G#	Teava pvc neplasiata (g) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 63 mm	m	Transport: 11,00						
				Material:						

24	SA08H#	Teava pvc neplastifiata (g) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 75 mm	m	Manopera: Utilaj: Transport: Material: Manopera: Utilaj: Transport:																
25	ACF01A%	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor avand greutatea de: pana la 50kg	kg	Manopera: Utilaj: Transport:																
26	SA39C# asimilat	Robinet pvc neplastifiat pentru busonare prin lipire a tevilor din pvc (g), d=75 mm	buc	Manopera: Utilaj: Transport:																
27	ACA13A1 asimilat	Imbinare cu mufa cu flansa cs39-77 a tevilor pvc mmufate cu d=75 - 65 mm	buc	Manopera: Utilaj: Transport:																
28	SA40C1 asimilat	Flansa libera plana,din PVC, pentru conducte de presiune,avand d= 75 mm	buc	Manopera: Utilaj: Transport:																
29	SE55A# asimilat	Grup ridic pres si pomp.(POMPA PRESIUNE P1 : Q = 1600 l/min , H=12,5 mCA , P=4 kw , U=400 V , DNa=80 mm , DNr = 65 mm) cf. Lista Echipamente	buc	Manopera: Utilaj: Transport:																
30	SA40D1 asimilat	Flansa libera plana,din PVC, pentru conducte de presiune,avand d=90 mm	buc	Manopera: Utilaj: Transport:																
31	ACA13A1 asimilat	Imbinare cu mufa cu flansa cs39-77 a tevilor pvc mmufate cu d= 90 - 80 mm	buc	Manopera: Utilaj: Transport:																

32	SA39H# asimilat	Robinet pvc neplastificat pentru busonare prin lipire a tevilor din pvc (g). d=90 mm	buc	Utilaj: Transport: 1,00					
				Material: Manopera: Utilaj: Transport: 2,00					
33	SA08I#	Teava pvc neplastifiata (g) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 90 mm	m	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 5,00					
34	ACF01A%	Piesa de trecere elansa prin pereti a conductelor avand greutatea de: pana la 50kg	kg	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 2,00					
35	SA37G#	Bratară fixare conducte alim apa si gaze ol sau pvc Montare incastriat, conducte d=2 1/2	buc	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 2,00					
36	SA37H#	Bratară fixare conducte alim apa si gaze.ol sau pvc Montare incastriat, conducte d=3	buc	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 3,00					
37	SE56A# asimilat	Sorb cu filtru	buc	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 1,50					
38	CO12D#	Teava pvc - u ,d=210 mm, montata in sisteme de distributie a apei la REZERVOR APA	m	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 5,00					
39	AcD27B2+	Tuburi PVC-KG imbinatate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=150-250 mm , lungime tronson teava 2-3m PREAPLIN REZERVOR APA	m	Material: Manopera: Utilaj:					

40	IA23A1# asimilat	Montare STATIE FILTRARE (cf. Lista Echipamente)	buc	Transport: 1,00 Material: Manopera: Utilaj: Transport: 1,00																	
41	RpAcC08A A% asimilat	Montarea pe pozitie existenta a UNITATE ANTIALGE - ANTICALCAR (cf. Lista Echipamente)	buc	Material: 1,00 Manopera: Utilaj: Transport: 1,00																	
42	SA08F#	Teava pvc neplastifata (g) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 50 mm	m	Material: 5,00 Manopera: Utilaj: Transport:																	
43	SD34C1	Indicator de nivel SENZOR DE NIVEL,UMPLERE AUTOMATA,PREAMPLIN - 100 % material	buc	Material: 1,00 Manopera: Utilaj: Transport:																	
44	Material	Dispozitiv cu senzor nivel apa,preaplin , umplere	buc	Material: 1,00 Transport:																	
45	SA08C#	Teava pvc neplastifata (g) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 25 mm	m	Material: 10,00 Manopera: Utilaj: Transport:																	
46	SA39B# asimilat	Montare robinet trecere pvc-u imbin. prin lipire a textilelor din pvc (g), d=25 mm	buc	Material: 2,00 Manopera: Utilaj: Transport:																	
47	4202566	Robinet trec pentru tub PVC-g imbinat lipire DN 25 cod 141025	buc	Material: 1,00 Transport:																	
48	4202139	Robinet golire recipienti dn3/4 cod 40810480	buc	Material: 1,00 Transport:																	
49	SD07C#	Robinet de trecere cu ventii si mufe, cu sau fara descarcare,	buc	Material: 1,00 Transport:																	

60	RTRIRC 112B4	Transportul materialelor de construcții prin punțarea directă transport pe primii 10 m cu greutatea unei încărcături peste 25 kg a materialelor incomode pentru care există o atenție deosebită (vata de sticlă, tuburi de oxigen, materiale explozive, etc.) sau materialelor în greutate de peste 25 kg dacă sunt manipulate pe teren accidentat sau pe scări POMPE, UTILAJE FILTRARE	buc	Manopera: Utilaj: Transport:													
				3,00													
				Material:													
				Manopera:													
				Utilaj:													
				Transport:													
61	TRA02A	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 650 km.	tona	Manopera: Utilaj: Transport:													
				5,00													
				Material:													
				Manopera:													
				Utilaj:													
				Transport:													

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Total
--------------------	----------	----------	----------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte					
Profit	%				

Total General fara TVA					
TVA (19%)					
TOTAL GENERAL (Lei)					

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Obiectul: Ob 3 INLOCUIRE SISTEM HIDRAULIC

Devizul: INSTALATII HIDRAULICE

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	1,59	mc			1,59	
2	6202820	Apa potabila	Depozit	0,00	mc			0,00	
3	6202820	Apa potabila	Depozit	0,19	mc			0,19	
4	6200585	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	Depozit	0,08	kg			0,00	
5	2958953	Bile manele lmin = 9m; dmin = 16cm	Depozit	0,03	mc			0,02	
6	2600294	Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	Depozit	0,11	kg			0,00	
7	4204111	Bratara tevi instalatii apa si gaze 21/2	Depozit	4,00	buc			0,00	
8	4204123	Bratara tevi instalatii apa si gaze 3	Depozit	4,00	buc			0,00	
9	7306661	Bumbac de sters	Depozit	0,11	kg			0,00	
10	7307055	Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65	Depozit	0,05	kg			0,00	
11	7308164	Carbura calciu tehnica (carbida) stas 102-63	Depozit	0,53	kg			0,00	
12	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	Depozit	0,13	kg			0,00	
13	7308310	Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp.suluri 1m	Depozit	0,05	kg			0,00	
14	6102460	Chit carbadez A o nii 4750/61 rasini fenolice	Depozit	0,10	kg			0,00	
15	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	Depozit	2,60	kg			0,00	
16	7309637	Cloramina b	Depozit	0,09	kg			0,00	
17	6110467	Codez 100 adeziv nii 4721-76	Depozit	0,50	kg			0,00	
18	3509916	Cornier aripi ineg lam cald s 425 80x 65x 8 OL 37-1n	Depozit	50,00	kg			0,05	
19	6712473	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 25 tip g s7175	Depozit	4,00	buc			0,00	
20	6712538	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 50 tip g s7175	Depozit	2,00	buc			0,00	
21	6712552	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 63 tip g s7175	Depozit	2,00	buc			0,00	
22	6712576	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 75 tip g s7175	Depozit	2,00	buc			0,00	
23	6712590	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 90 tip g s7175	Depozit	1,86	buc			0,00	
24	6712576	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 16 DN 75 tip g s7175	Depozit	3,00	buc			0,00	
25	6712406	Cot PVC-u kgb 87 gr DN 110	Pret de referinta	2,00	buc			0,00	
26	7317232	Didoretan cs. 17/73	Depozit	0,16	kg			0,00	
27	7317232	Didoretan cs. 17/73	Depozit	0,13	kg			0,00	
28	Material	Dispozitiv cu senzor nivel apa,preaplin ,umplere	Depozit	1,00	buc			0,00	
29	7318860	Distribuitoar INOX 101,6 x 3 mm ; L = 28300 mm , stut 60,33 x 2,77 mm - 2" FE = 2 buc , stut 12,7 x 1,22 mm -1/2" FE = 24 buc	Depozit	1,00	buc			0,36	

30	6715401	Dop din PVC tip U D = 110 mm nii 2167	Depozit	1,00	buc		0,00
31	7319448	Duza cu jet laminat Q=58 l/min , H 6,2 mCA pn 6 D 1/2" FE	Pret de referinta	24,00	buc		0,00
32	4432768	Flansa libera PVC plana pn16 dn 90 mm	Depozit	2,00	buc		0,01
33	4432756	Flansa PVC libera plana pn16 dn 75 mm	Depozit	2,00	buc		0,01
34	7322926	Franghie gudronata din fuior de cinepa	Depozit	0,10	kg		0,00
35	7322940	Fuior cinepa	Depozit	0,59	kg		0,00
36	20012568	Furtun de apa pentru pompa	Pret de referinta	5,00	m		0,01
37	material 2	Gamitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta D = 65 mm	Depozit	4,04	buc		0,00
38	material 4	Gamitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta D = 80 mm	Depozit	4,04	buc		0,00
39	7323543	Grafit concentrat	Depozit	0,02	kg		0,00
40	6200468	Grafit concentrat (flotat) tipg praf	Depozit	0,02	kg		0,00
41	6100034	Grund miniu anticoroziv g 351-4 stas 3097-80	Depozit	1,15	kg		0,00
42	6001496	Hartie slef.usc.cu en foi 23x30 gr 10 s1581	Depozit	0,30	buc		0,00
43	6001496	Hartie slef.usc.cu en foi 23x30 gr 10 s1581	Depozit	0,80	buc		0,00
44	6001616	Hartie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	Depozit	10,45	buc		0,00
45	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	Depozit	2,18	buc		0,00
46	6601569	Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.dn 100	Depozit	0,40	buc		0,00
47	6601545	Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.dn 50	Depozit	0,20	buc		0,00
48	6601557	Inel cauc.pt.etans tub ropafs tip prin infas.dn 80	Depozit	0,40	buc		0,00
49	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	Depozit	1,20	kg		0,00
50	6105113	Lac pentru sasiuri l.903-60 stas 3474-80	Depozit	0,11	kg		0,00
51	7819201	Material marunt	Depozit	1,00	%		0,00
52	7819201	Material marunt	Depozit	20,00	%		0,00
53	7801087	Material marunt (bumbac de sters, sarma moale, benzina)	Depozit	1,00	%		0,00
54	7801049	Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	Depozit	1,00	%		0,00
55	7801049	Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	Depozit	4,00	%		0,00
56	7801051	Material marunt (Codez 100,dicloretan,canepa fuior,miniu pb,etc.)	Depozit	12,00	%		0,00
57	7801051	Material marunt (Codez 100,dicloretan,canepa fuior,miniu pb,etc.)	Depozit	8,00	%		0,00
58	7801051	Material marunt (Codez 100,dicloretan,canepa fuior,miniu pb,etc.)	Depozit	5,00	%		0,00
59	6100022	Minium de plumb tip ns stas 429-67	Depozit	0,07	kg		0,00
60	7330399	Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	Depozit	0,13	kg		0,00
61	material 1	Mufa cu fl.din fonta cs39-77 DN 75-65 pentru tub mufat	Depozit	2,00	buc		0,03

		PVC					
62	material 3	Mufa cu fl.din fonta cs39-77 DN 90 - 80 pentru tub mufat PVC	Depozit	2,00	buc		0,03
63	6713685	Mufa mixta PVC tip g D = 25-3/4 nii 213	Depozit	5,00	buc		0,00
64	6713726	Mufa mixta PVC tip g D = 63- 2 nii 213	Depozit	3,00	buc		0,00
65	6713738	Mufa mixta PVC tip g D = 75- 2 1/2" FI	Depozit	1,00	buc		0,00
66	6713427	Mufa PVC tip g DN 25 nii 2167	Depozit	2,00	buc		0,00
67	6713453	Mufa PVC tip g DN 50 nii 2167	Depozit	2,00	buc		0,00
68	6713465	Mufa PVC tip g DN 63 nii 2167	Depozit	5,00	buc		0,00
69	6713477	Mufa PVC tip g DN 75 nii 2167	Depozit	2,00	buc		0,00
70	6713489	Mufa PVC tip g DN 90 nii 2167	Depozit	2,29	buc		0,00
71	4120249	Mufa zincata DN 2 1/2 bravo cod 180	Depozit	1,00	buc		0,00
72	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	0,01	mc		0,01
73	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	Depozit	0,14	mc		0,00
74	4124397	Piesa leg.fon.trec.ol.cond g< 6,3 barem pret	Depozit	20,00	kg		0,02
75	4124402	Piesa leg.fon.trec.ol.cond g> 50 G = 63 kg barem pret	Depozit	5,00	kg		0,01
76	5840558	Piulita hexagonala grosolana A M 18 gr. 5, s 922	Depozit	8,00	buc		0,00
77	5840558	Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922	Depozit	8,00	buc		0,00
78	5842726	Piulita hexagonala semiprecise M 12 gr. 5 s 4071	Depozit	8,00	buc		0,00
79	6621959	Placa marsit M 10-300x2,0 mm s 3498	Depozit	0,12	kg		0,00
80	6622020	Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	Depozit	0,10	kg		0,00
81	6622020	Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	Depozit	0,12	kg		0,00
82	6621870	Placa marsit M 5-250x3,0 mm s 3498	Depozit	0,08	kg		0,00
83	6622408	Placa teh.cauc.comp.1f imprim tip.1 met gr. 5mm s 11419	Depozit	0,12	kg		0,00
84	4122296	Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 50 2 zn	Depozit	2,00	buc		0,00
85	6713972	Reductie excentrica PVC-kg 110- 50 mm nii 2167	Pret de referinta	1,00	buc		0,00
86	6714304	Reductie PVC g tip A 75- 63 stas 7178	Depozit	2,00	buc		0,00
87	6715152	Robinet PVC pentru imbin.prin lipire DN 75 mm	Depozit	1,00	buc		0,00
88	6715164	Robinet PVC pentru imbin.prin lipire DN 90	Depozit	2,00	buc		0,00
89	4500022	Robinet cu electroventil dn 1" din pvc -u ; 24v 4a	Pret de referinta	1,00	buc		0,00
90	4202139	Robinet golire recipienti dn3/4 cod 40810480	Pret de referinta	1,00	buc		0,00
91	6715152	Robinet PVC pentru imbin.prin lipire DN 75	Depozit	1,00	buc		0,00
92	4202566	Robinet trec pentru tub PVC-g imbinat lipire DN 25 cod 141025	Pret de referinta	1,00	buc		0,00
93	4201614	Robinet trec.vent.mufe.alama, r bach pn10-80c.s.a83-1/2	Depozit	24,00	buc		0,01
94	5881289	Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 s 1388	Depozit	8,00	buc		0,00
95	5881318	Saiba gros.plata pentru met M 18 OL 34 s 1388	Depozit	8,00	buc		0,00
96	5881318	Saiba gros.plata pentru met M	Depozit	8,00	buc		0,00

		20 OL 34 s 1388						
97	7344235	Sapun pasta 38% acizi grasi pentru zugraveli	Depozit	0,03	kg			0,00
98	3803142	Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	Depozit	0,06	kg			0,00
99	5900487	Sarma sudura aliat s1126 s10mn1 D = 2,50	Depozit	0,15	kg			0,00
100	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l 200-300 mm	Depozit	0,25	kg			0,00
101	4202931	SIFON PARDOSEALA _ADV_ VERT. GRILA INOX 150x150, GULER SI PRELUNG. D 110 PP 1,7 l/s	Depozit	1,00	buc			0,01
102	5821667	Surub cap hexagonal grosolan M 18x 80 gr. 4 8 s 920	Depozit	8,00	buc			0,00
103	5821667	Surub cap hexagonal grosolan M 20x 80 gr. 4.8 s 920	Depozit	8,00	buc			0,00
104	5801071	Surub cap hexagonal precis M 12 x 40 gr. 5 8 s4272	Depozit	8,00	buc			0,00
105	3615947	Tabla groasa 10x 1000 OL 37-1k s 437	Depozit	0,03	kg			0,00
106	6700303	Teava din p.v.c.- kg 110	Depozit	8,24	m			0,01
107	6700573	Teava din p.v.c.rigid tip g 25x1,9 stas 6675/2	Depozit	10,20	m			0,00
108	6700602	Teava din p.v.c.rigid tip g 50x3,7 stas 6675/2	Depozit	5,10	m			0,00
109	6700614	Teava din p.v.c.rigid tip g 63x4,7 stas 6675/2	Depozit	11,22	m			0,01
110	6700626	Teava din p.v.c.rigid tip g 75x5,6 , PN 16	Depozit	10,20	m			0,02
111	6700626	Teava din p.v.c.rigid tip g 75x5,6 stas 6675/2	Depozit	4,08	m			0,01
112	6700535	Teava din p.v.c.rigid tip M 210x10 stas 6675/2	Depozit	1,56	m			0,02
113	6700444	Teava din p.v.c.rigid tip M 90x 4,3 stas 6675/2	Depozit	4,08	m			0,01
114	6714835	Teu PVC pentru imbin prin lip.pn 10 DN 25 stas 7174	Depozit	1,00	buc			0,00
115	6714885	Teu PVC pentru imbin prin lip.pn 10 DN 75 stas 7174	Depozit	1,00	buc			0,00
116	7110063	Teu scurgere PVC stabicor DN 100 maro	Pret de referinta	2,00	buc			0,00
117	20013948	Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=250x7.3mm, L=2.0m	Depozit	5,10	m			0,01
118	6108945	Ulei de in sicalivat u.001-13 stas 16-80	Depozit	0,06	kg			0,00
TOTAL Lei:								
Greutate:								2,48

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T + P.T, mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I, jud. Sibiu

Obiectul: Ob 3 INLOCUIRE SISTEM HIDRAULIC

Devizul: INSTALATII HIDRAULICE

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10231	Betonist categoria a III-a	3,75		
2	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	1,52		
3	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	0,59		
4	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	1,52		
5	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	3,29		
6	12051	Instalator alimentare cu apa categoria a V-a	2,66		
7	320548	Instalator categoria a IV-a	0,56		
8	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	1,69		
9	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	1,93		
10	11749	Instalator incalzire si gaze	13,60		
11	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	14,38		
12	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	62,78		
13	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	13,90		
14	11611	Instalator sanitar categoria I	3,42		
15	20000002	Muncitor deservire	0,14		
16	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	1,84		
17	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	0,08		
18	13311	Zugrav vopsitor categoria I	0,04		
Total ore manopera:			127,68		
TOTAL Lei:					

Report general cu programul WinDocDevz, creat de Softmagazin. www.windocdevz.ro

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T + P.T. mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I, jud. Sibiu

Obiectul: Ob 3 INLOCUIRE SISTEM HIDRAULIC

Devizul: INSTALATII HIDRAULICE

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000005	Grup termic de sudura de 1-14 kw	0.20		
TOTAL Lei:					

Report generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin, www.wndocdeviz.ro

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Obiectul: Ob 3 INLOCUIRE SISTEM HIDRAULIC

Devizul: INSTALATII HIDRAULICE

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8889004	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 650 km.	5.00		
TOTAL Lei					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.windocdeviz.ro.

Devizul obiectului: Ob 4 INSTALATII APA - CANAL

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)		TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații				
4.1.4	Ob 4 INSTALATII APA - CANAL				
4.1.4.1	ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE				
TOTAL I - subcap. 4.1					
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale				
TOTAL II - subcap. 4.2					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj				
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport				
4.5	Dotari				
4.6	Active necorporale				
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6					
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)					

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA
 Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL
 Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P.ta Regele Ferdinand I ,
 jud. Sibiu
 Obiectul: Ob 4 INSTALATII APA - CANAL
 Devizul: ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10 Mai 2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucru	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA04F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4 50 m adancime,executata cu sprijin cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturi 1,5-3 m teren tare. (20 %)	mc	29,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
2	TSA12F1	Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1 50m,executata cu sprijin, cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturi 1,51-3 m teren tare (CAMINE VIZITARE)	mc	4,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
3	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	10,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
4	ACE06A1	Sustineri din termn pentru cabluri si conducte intinute in sapatura : grele	m	5,00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
5	W2HD2C1	Identificarea traseu cable existent in teren foarte tare pentru sondaj fara sapatura	100 m	0,30						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
6	W2H03A1	Scoterea caramiz din sant si reasezarea lor pentru lucrari de reparatii	100 buc	1,00						
				Material:						

									Manopera:																																
									Utilaj:																																
									Transport:	1,00																															
7	W2H05A1		Caramizi asezate in sant, pentru protejarea cablurilor				100 buc		Material:																																
									Manopera:																																
									Utilaj:																																
									Transport:	7,20																															
8	ACE08A1		Umplutura in sant, la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip				mc		Material:																																
									Manopera:																																
									Utilaj:																																
									Transport:																																
9	TSD01D1		Imprastierea cu lopata a pamanit. afinal, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare 20%				mc		Material:	21,60																															
									Manopera:																																
									Utilaj:																																
									Transport:																																
10	TSD05A1		Compactarea cu malul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strati in parte, umpluturile executandu-se din : pamant neceoziv				100 mc		Material:	0,22																															
									Manopera:																																
									Utilaj:																																
									Transport:																																
11	TRA01A10		Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. (nisip)				tona		Material:	10,80																															
									Manopera:																																
									Utilaj:																																
									Transport:																																
12	TSA24B1		Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu: electropompa de apa de 8. 1-14 Kw, monoetajata, de joasa presiune				ora		Material:	10,00																															
									Manopera:																																
									Utilaj:																																
									Transport:																																
13	ACD04H1		Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 800 CAMIN APOMETRU				buc		Material:	1,00																															
									Manopera:																																
									Utilaj:																																
									Transport:																																
14	AcE104A1 + asimitat		Camin de inspectie , cu baza din PP, avind racorduri cu D= 110mm baza camin cu doua racorduri, coloana fara tub telescopic				buc		Material:	1,00																															
									Manopera:																																

15	ACD01L1	Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	buc	Utilaj: Transport: 2,00 Material: Manopera: Utilaj: Transport: 30,00 Material: Manopera: Utilaj: Transport: 30,00																
16	SA14D#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la cti ind,d=32 mm	m	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 30,00																
17	AcD27B2+	Tuburi PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=150-250 mm , lungime tronson teava 2-3m	m	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 30,00																
18	ACE12C1	Montare contor de apa cu palete avand d 30 mm	buc	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 1,00																
19	SD10C1	Robinet trecere din am, pentru tevi plumb cu d=1 ,roala manevra bachelita, simbol a 83-1	buc	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 2,00																
20	AcA26B+	Montare piesa de bransare intarita din PEHD - D= 75-110 mm	buc	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 1,00																
21	SF01C#	Efectuare proba etans pres instal apa calda, rece, din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	m	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 30,00																
22	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a cond. de apa, executate cu tevi din pvc.	m	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 60,00																

23	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	Transport: 17,00 Material Manopera: Utilaj: Transport:							
24	TR11AA01 C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	Material: Manopera: Utilaj: Transport:							
25	TR11AA08 C2	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa, teren categ.2	tona	Material: Manopera: Utilaj: Transport:							

Total manopera (ore)											
Total greutate materiale (tone)											

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--------------------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantie	%					
Concedii si indemnizatii	%					

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte					
Profit	%				

Total General fara TVA					
TVA (19%)					
TOTAL GENERAL (Lei)					

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T + P.T. mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I, jud. Sibiu

Obiectul: Ob 4 INSTALATII APA - CANAL

Devizul: ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	7300100	Acid azotic tehnic stas 447-64tip 47 conc.min 47%	Depozit	0,01	kg			0,00	
2	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	Depozit	0,12	kg			0,00	
3	5904809	Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 30g	Depozit	0,08	kg			0,00	
4	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	0,82	mc			0,82	
5	20013407	Baza camin PP D 315mm Tip I 1 intrare/1 iesire D110mm	Depozit	1,00	buc			0,00	
6	6200573	Benzina auto neetilată tip co/r 75 normală s 176	Depozit	0,60	l			0,00	
7	6200585	Benzina auto neetilată tip co/r 75 normală s 176	Depozit	0,70	kg			0,00	
8	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	Depozit	3,21	mc			7,90	
9	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-8m răsinoase s.1040	Depozit	0,01	mc			0,00	
10	7309077	Căli de cinepă de la pleptene.stas 1715-60	Depozit	0,01	kg			0,00	
11	4203765	Capac cu ramă fontă pentru cam viz.tip 4a caros s 2308	Depozit	2,00	buc			0,40	
12	2300753	Caramida plină M 50 cal.1 c2 240x115x63 s457	Depozit	104,00	buc			0,31	
13	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	84,58	kg			0,09	
14	20013495	Coloana corugată camin D315mm H = 2000mm (fără mufa)	Depozit	1,02	buc			0,00	
15	6719429	Cot pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	Depozit	3,60	buc			0,00	
16	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	Depozit	0,58	kg			0,00	
17	5886954	Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	Depozit	0,40	kg			0,00	
18	7315778	Decapant	Depozit	0,21	kg			0,00	
19	7315789	Decofrol	Depozit	0,99	kg			0,00	
20	2917685	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	Depozit	0,14	mc			0,11	
21	2904339	Dulap răsinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	Depozit	0,00	mc			0,00	
22	2904418	Dulap răsinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	Depozit	0,02	mc			0,01	
23	7322940	Fuioară cinepă	Depozit	0,03	kg			0,00	
24	20013402	Gamitură de cauciuc D= 315mm	Depozit	1,00	buc			0,00	
25	6616485	Gamitură de etansare ansare plan pn 40 s1733 32 m4.04 g2x4	Depozit	2,00	buc			0,00	
26	7325046	Hartie absorbantă	Depozit	0,60	kg			0,00	
27	2900888	Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	Depozit	0,06	mc			0,04	
28	2101145	Mortar de zidărie M 100 nisip s 1030	Depozit	0,09	mc			0,19	
29	6719422	Mufa pehd pentru electrofuz	Depozit	1,20	buc			0,00	

		diam ext 32 mm						
30	4123238	Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 25 1 Zn ds	Depozit	4,00	buc			0,00
31	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	7,70	mc			10,40
32	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	Depozit	7,50	kg			0,01
33	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	Depozit	0,58	mp			0,01
34	6420771	Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	Depozit	2,02	buc			0,60
35	20020577	Piesa bransare <waterkit> d.110x1	Depozit	1,00	buc			0,00
36	5841007	Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	Depozit	5,00	buc			0,00
37	6420783	Placa B.A. b250 fundatie cam. lucru s. 2448-73 p. 3.3.4	Depozit	1,01	buc			0,33
38	4501105	Racord alama turnata filet ex t.d 1 toli (arm nefer.)	Depozit	4,00	buc			0,00
39	6719460	Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 32/25 mm	Depozit	1,20	buc			0,00
40	4202486	Robinet trec. fonta 1 A vent+mufa pn10 s6480	Depozit	2,00	buc			0,00
41	5883005	Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565	Depozit	0,04	kg			0,00
42	2914229	Scandura fag.lungi neab.cl.a.gR = 40mm L = 1,8-4m iT = 6 si8689	Depozit	0,00	mc			0,00
43	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	Depozit	0,37	kg			0,00
44	7346207	Stearina	Depozit	0,06	kg			0,00
45	5824176	Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	Depozit	5,00	buc			0,00
46	6701147	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 32x2.9 cod 64000110	Depozit	30,60	m			0,01
47	6719451	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	Depozit	5,70	buc			0,00
48	6306327	Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	Depozit	12,32	kg			0,01
49	2804216	Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000x1000 s816	Depozit	2,02	buc			2,16
50	2804955	Tub tronconic pentru camin vizitare 800x1000 l0,5m s816	Depozit	1,01	buc			0,41
51	20013948	Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si gamitura D=250x7.3mm; L=2.0m	Depozit	30,60	m			0,03
52	6108945	Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	Depozit	0,06	kg			0,00
53	6200507	Vaselina tehnica	Depozit	0,11	kg			0,00
54	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Depozit	0,01	kg			0,00
TOTAL Lei:								
Greutate:								23,87

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T + P.T, mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I, jud. Sibiu

Obiectul: Ob 4 INSTALATII APA - CANAL

Devizul: ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	2,46		
2	10211	Betonist categoria I	1,28		
3	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	5,20		
4	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	2,35		
5	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	1,32		
6	10711	Dulgher constructii categoria I	2,19		
7	20221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	0,08		
8	20251	Electrician cabluri subterane categoria a V-a	0,08		
9	20211	Electrician cabluri subterane categoria I	0,56		
10	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	1,32		
11	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	3,44		
12	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	3,51		
13	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	0,57		
14	12051	Instalator alimentare cu apa categoria a V-a	0,66		
15	320548	Instalator categoria a IV-a	4,30		
16	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	3,00		
17	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	5,56		
18	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	12,08		
19	11611	Instalator sanitar categoria I	0,84		
20	20000146	Montator conducte	0,30		
21	20000002	Muncitor deservire	1,04		
22	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	1,94		
23	319721	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a II-a	10,20		
24	19621	Sapator categoria a II-a	168,78		
25	13421	Zidar categoria a II-a	1,17		
26	13431	Zidar categoria a III-a	4,65		
Total ore manopera:			238,89		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.windocdeviz.ro

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Obiectul: Ob 4 INSTALATII APA - CANAL

Devizul: ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	6751	Automacara 5 tf, hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	0,55		
2	3303	Electropompa monoetaj de joasa presiune pentru apa 8,1-14,9kw	10,00		
3	4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	2,29		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin: www.wndocdeviz.ro

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I ,
Jud. Sibiu

Obiectul: Ob 4 INSTALATII APA - CANAL

Devizul: ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888908	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	10,80		
2	8888918	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	17,00		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro.

Devizul obiectului: Ob 5 INSTALATII ELECTRICE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.5	Ob 5 INSTALATII ELECTRICE			
4.1.5.1	INSTALATII ELECTRICE			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA
 Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL
 Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P-Ia Regele Ferdinand I ,
 jud. Sibiu
 Obiectul: Ob 5 INSTALATII ELECTRICE
 Devizul: INSTALATII ELECTRICE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10 Mai 2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EA13A3	Tub izolant, ușor protejat, flexibil, cu înveliș de material plastic, având diametrul nominal de d=20 mm	m	25.00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
2	EA11A#	Tub de protecție flexibil montat pe dibuți din material plastic cu diametrul 12-19 mm	m	486.00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
3	EC03A1	Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu secțiunea până la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibuți (bolțuri) metalice	m	48.00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
4	EC03A1	Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu secțiunea până la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibuți (bolțuri) metalice	m	456.00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
5	EC03A1	Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu secțiunea până la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibuți (bolțuri) metalice	m	30.00						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
6	YC 01	Cablu energie electr. 0,6/1 kV, de cupru cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F 5x4 mmp	m	30.90						
				Material:						
				Transport:						

7	EC03A1 asimilat	Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) - 100% material	m	30,00							Material: 1,00 Manopera: Utiliaj: Transport:
8	YC 01	Cablu energie cyaby 5x4 mmp	buc	30,90							Material: 1,00 Transport:
9	W2H05A#	Bandă din PVC pentru protejarea cabrelor în profil nelipizat	mp	25,00							Material: 1,00 Manopera: Utiliaj: Transport:
10	EE12H1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri (bolțuri) metalice	buc	1,00							Material: 1,00 Manopera: Utiliaj: Transport:
11	EE10D1 asimilat	Corpurile de iluminat speciale minier, cu siguranță mărită, pentru lămpi incandescente	buc	27,00							Material: 1,00 Manopera: Utiliaj: Transport:
12	Material	Spot luminos cu LED alb $\phi=60$ mm , 3 W	buc	27,00							Material: 1,00 Transport:
13	Material	Sursa 12 V	set	1,00							Material: 1,00 Transport:
14	ED01D1	Întreruptor manual unipolar, construcție normală sau construcție etanșă în carcasă de bachelită (antigran, etc), montat aparent pe dibluri de lemn	buc	1,00							Material: 1,00 Manopera: Utiliaj: Transport:
15	EF03A1	Tablou electric, format panou, dulap, celulă sau pupitr, având greutatea până la 150 kg (cf. Lista de echipamente TABLOU T.E. FANTANA complet echipat cf. schema monofilară)	buc	1,00							Material: 1,00 Manopera: Utiliaj: Transport:
16	RPCXP04A	Montare confecții metalice orice tip înglobate total sau parțial în zidare sau beton.	kg	40,00							Material: 40,00

17	ED20A1	Legarea electromotorului, la conducte de 0.55-4 kW, la conducte de aluminiu sau cupru	buc	Manopera: Utilaj: Transport:	3,00						
18	EC12C1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolație și mană din PVC, cu conducte de cupru, având secțiunea de până la 4x10 mmp	buc	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	34,00						
19	W1R06A3	Electrod din teava de oțel de doi toți și jumătate pentru legarea la pământ în teren foarte tare	m	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	12,00						
20	TSA02C1	Săpatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1.00 m sau peste 1.00 m lățime executată fără sprijini cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare etc. în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime 0.75m teren tare	mc	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	2,50						
21	TSD01B1	Împrăștierea cu lopata a pământ. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarâm. bulg. teren teren mijlociu	mc	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	2,50						
22	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor în stratul de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	0,03						
23	MLE13131 72	Montarea în pământ a unui electrod pentru priză de împământare din teava de oțel galvanizată de 2-3 toți și cu lungimea de până la 3 m, când terenul este tare (L = 2 m / buc)	buc	Material: Manopera: Utilaj: Transport:	6,00						
24	272210330 5920	Teava inst.zinc nefit ui - 65(2 1/2) ol 32 1 s 7656	m	Material: Transport:	12,00						

25	EG08C1	Conductă de legare la pământ, a instalației de paratrâsnet sau a instalației de protecție prin legarea la pământ, montată în pământ, inclusiv săparea și umplerea șanțului, conducta fiind din bandă de oțel zincată, de 4x4 mm, montată în teren foarte tare	m	30,00	Material: Manopera: Utilaj: Transport:								
26	EG10A1	Cutie cu eclisă de legătură, pentru centura de împământare	buc	2,00	Material: Manopera: Utilaj: Transport:								
27	W1MN06A #	Piesa de separație pentru priză de pământ - montare -	buc	2,00	Material: Manopera: Utilaj: Transport:								
28	EH01A1	Inercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV	buc	32,00	Material: Manopera: Utilaj: Transport:								
29	EH05C1	Inercarea tablourilor de distribuție, de comandă de protecție, de semnalizare, a pupitelor de comandă și a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	1,00	Material: Manopera: Utilaj: Transport:								
30	ATE11J	Teste și încercări: incercarea corpurilor de iluminat	buc	28,00	Material: Manopera: Utilaj: Transport:								
31	EH04H1	Inercarea și verificarea electrică, a electromotoarelor cu puteri până la 10 kW	buc	3,00	Material: Manopera: Utilaj: Transport:								
32	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrări de instalatii electrice la constructii	buc	1,00	Material: Manopera: Utilaj: Transport:								
33	TRA02B50	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe	tona	1,00	Material: Manopera: Utilaj: Transport:								

	dist. =50 km	Material:						
		Manopera:						
		Utilaj:						
		Transport:						

Total manopera (ore)								
Total greutate materiale (tone)								

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--------------------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cosifient	%					
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantie	%					
Concedii si indemnizatii	%					

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli Indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA					
TVA (19%)					
TOTAL GENERAL (Lei)					

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Obiectul: Ob 5 INSTALATII ELECTRICE

Devizul: INSTALATII ELECTRICE

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	0,00	mc			0,00	
2	6716953	Banda avertizoare inscripționată din PVC 250mm lățime	Depozit	5,00	kg			0,00	
3	6719826	Banda avertizoare neinscripționată din PVC 250mm lățime	Depozit	5,00	kg			0,00	
4	3701411	Banda din oțel lam. cald s908 4 x 40 OL 37-1n	Depozit	39,00	kg			0,04	
5	6621521	Banda izolatoare din pinză cauc. tip pc 10x15mm s 3658	Depozit	0,90	buc			0,00	
6	6621533	Banda izolatoare din pinză cauc. tip pc 10x20mm s 3658	Depozit	6,10	m			0,00	
7	6718520	Banda p.v.c. tip sterling 20 x 0,5 mm	Depozit	0,01	kg			0,00	
8	6200535	Benzina de extracție tip 80/120 s 45	Depozit	0,12	l			0,00	
9	5893438	Bolt constr. genofix inel vent b OLC45 D = 20 * 50	Depozit	249,70	buc			0,00	
10	7306661	Bumbac de sters	Depozit	0,12	kg			0,00	
11	YC 01	Cablu energie cyaby 5x4 mmp	Depozit	30,90	buc			0,00	
12	4801892	Cablu energie cyy - f 3x 1,5 mmp	Depozit	49,44	m			0,01	
13	YC 01	Cablu energie electr. 0,6/1 kV , de cupru, cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F 5x4 mmp	Depozit	30,90	m			0,00	
14	4816615	Cablu cu izol. mant. cauc. MCCG 2 x _1,5 s 12220/6	Depozit	469,68	m			0,08	
15	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	Depozit	0,03	kg			0,00	
16	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	Depozit	0,03	kg			0,00	
17	7308308	Carton ond. tip2 din hirt ambal. tip p 320g/mp, suluri 1m	Depozit	0,03	mp			0,00	
18	7308499	Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	Depozit	4,00	buc			0,00	
19	7308499	Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	Depozit	245,70	buc			0,01	
20	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	1,00	kg			0,00	
21	2100048	Ciment portland p 45 saci s 388	Depozit	32,00	kg			0,03	
22	4828450	Conductor afy 1x 6 s 6865	Depozit	0,40	m			0,00	
23	6309886	Confecție metalică înglobată în beton	Depozit	40,00	kg			0,04	
24	6309848	Confecție metalică pentru lucrări de linii, stații electrice	Depozit	0,50	kg			0,00	
25	6305098	Consola din oțel lat 50x5 mm	Depozit	80,10	kg			0,08	
26	5103651	Corp il. fl FIPAD - 2x36 W	Depozit	1,00	buc			0,00	
27	7312440	Cutie cu eclisă de separație simbol ces.	Depozit	2,00	buc			0,01	
28	6313306	Dibiu metalic cu autofrezare	Depozit	4,00	buc			0,00	

		pentru surub M 8					
29	7319369	Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	Depozit	64,08	buc		0,02
30	5900358	Electrod sud.ol s.7240-69 e42.26.13/bg.22fe D = 2,50mm	Depozit	0,60	kg		0,00
31	5900712	Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	Depozit	1,20	kg		0,00
32	6312106	Fasie tabla pb pentru marcarea cablurilor 300x20x2 mm	Depozit	34,00	buc		0,00
33	5519173	Intrerupator pachet bipolar simbol 0520 25a rotativ IP44	Depozit	1,01	buc		0,00
34	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	Depozit	0,93	kg		0,00
35	7801035	Material marunt	Depozit	1,00	%		0,00
36	7815002	Material marunt (bumbac,vaselina tehnica)	Depozit	0,50	%		0,00
37	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	0,00	mc		0,00
38	3435828	Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 6	Depozit	2,40	kg		0,00
39	7309965	Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 mm)	Depozit	2,00	buc		0,00
40	5840558	Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	Depozit	4,00	buc		0,00
41	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	Depozit	1 602,00	buc		0,02
42	5842727	Piulita hexagonala m 12 zn	Depozit	8,00	buc		0,00
43	5842972	Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6	Depozit	1 686,10	buc		0,02
44	5884024	Saiba grower pentru m12 zn	Depozit	0,04	kg		0,00
45	5882193	Saiba plata pentru m12 zn	Depozit	0,06	kg		0,00
46	5882257	Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	Depozit	0,04	kg		0,00
47	5882104	Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200	Depozit	3 20	kg		0,00
48	7344376	Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	Depozit	236,34	buc		0,01
49	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	Depozit	0,00	mc		0,00
50	Material	Spot luminos cu LED alb d =60 mm , 3 W	Depozit	27,00	buc		0,00
51	Material	Sursa 12 V	Depozit	1,00	set		0,00
52	5810230	Surub cap hex fil.sub cap prec.m 6 x 16 gr. 5.8 s4845	Depozit	1 602,00	buc		0,02
53	5805482	Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	Depozit	8,00	buc		0,00
54	5836741	Surub cu cap inecat crestat I 3 x 25 f1 s 1452	Depozit	37,50	buc		0,00
55	5836777	Surub cu cap inecat crestat I 3 x 40 f1 s 1452	Depozit	2,00	buc		0,00
56	5827702	Surub pentru fundatii grosolan A M 16x 200 gr. 4 8 s 2350	Depozit	4,00	buc		0,00
57	27221033 05920	Teava inst.zinc nefil.ui - 65(2 1/2) ol 32 1 s 7856	Pret de referinta	12,00	m		0,07
58	3108475	Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2	Depozit	12,00	m		0,08
59	6704115	Tub flexibil plastirol D 23 x 19 ni 3990	Depozit	25,62	m		0,00
60	6704294	Tub PVC flexibil tip greu DN 16	Depozit	498,15	m		0,01
61	6104171	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat ii v 813-86	Depozit	0,12	kg		0,00
62	7358286	Zincarea la cald otel-bet.benzibare.profile,table ond.	Depozit	270,00	dmp		0,00

TOTAL Lei:	
Greutate:	0.59

Raport general cu programul WnDocDevz, creat de Softmagazin www.wndocdevz.ro.

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T + P.T. mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I, jud. Sibiu

Obiectul: Ob 5 INSTALATII ELECTRICE

Devizul: INSTALATII ELECTRICE

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20551	Electrician automatizare categoria a V-a	33,60		
2	20571	Electrician automatizare categoria a VII-a	33,60		
3	20211	Electrician cabluri subterane categoria I	1,00		
4	320564	Electrician categoria I	11,70		
5	20321	Electrician post trafo categoria a II-a	0,27		
6	20351	Electrician post trafo categoria a V-a	0,60		
7	20331	Electrician post trafo categoria a III-a	3,55		
8	20341	Electrician post trafo categoria a IV-a	1,47		
9	20311	Electrician post trafo categoria I	12,45		
10	11521	Instalator electrician categoria a II-a	45,79		
11	11531	Instalator electrician categoria a III-a	219,99		
12	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	105,36		
13	11551	Instalator electrician categoria a V-a	29,08		
14	11511	Instalator electrician categoria I	141,21		
15	221431	Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	0,20		
16	21841	Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a IV-a	3,20		
17	29921	Muncitor deservire c-tii masini categoria I	2,00		
18	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	5,38		
19	19621	Sapator categoria a II-a	43,97		
Total ore manopera:			694,41		
TOTAL Lei:					

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E T + P.T. mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I, jud. Sibiu

Obiectul: Ob 5 INSTALATII ELECTRICE

Devizul: INSTALATII ELECTRICE

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	11,07		
2	4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	8,00		
3	3006	Grup termic de sudura 28-35kw	0,48		
4	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	24,30		
5	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0,12		
TOTAL Lei:					

Report generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin: www.wndocdeviz.ro

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I ,
Jud. Sibiu

Obiectul: Ob 5 INSTALATII ELECTRICE

Devizul: INSTALATII ELECTRICE

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30048	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 50 km	1,00		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.wndocdeviz.ro.

Devizul obiectului: Ob 6 TROTUARE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4 1	Construcții și instalații			
4 1 6	Ob 6 TROTUARE			
4 1 6 1	DEFACERE SI REFACERE TROTUARE			
TOTAL I - subcap. 4 1				
4 2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4 2				
4 3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4 4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4 5	Dotări			
4 6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4 3+4 4+4 5+4 6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA
 Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL
 Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T + P.T. mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I,
 jud. Sibiu
 Obiectul: Ob 6 TROTUARE
 Devizul: DESFACERE SI REFACERE TROTUARE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10 Mai 2017

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA									
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)					
1	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gunilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila.	mc	1,00											
				Material:											
				Manopera:											
				Utilaj:											
				Transport:											
2	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton; (in jurul fantanii)	ml	36,00											
				Material:											
				Manopera:											
				Utilaj:											
				Transport:											
3	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton; (alai)	ml	14,00											
				Material:											
				Manopera:											
				Utilaj:											
				Transport:											
4	CO03A#	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza m 100-T ,5 cm, pe fundatie beton c 5/4 (b 75) cca. 15 cm, rosturi umplute cu mortar	m	14,00											
				Material:											
				Manopera:											
				Utilaj:											
				Transport:											
5	RPCS19B#	Demontrari date beton prefabricat la trotuare	mp	24,50											
				Material:											
				Manopera:											
				Utilaj:											
				Transport:											
6	RLE2RC17 6A	Trotuare din dale de beton de ciment de 50x50 cm, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime (dalaj pentru remontare)	mp	24,50											
				Material:											
				Manopera:											

													Utilaj:	
													Transport:	11,00
7	TSH32G2 asimilat	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii dale de beton 30x30x5 cm cu rosturi bituminate (dalej nou)	mp										Material:	
													Manopera:	
													Utilaj:	
													Transport:	26,50
8	DA26B%	Asternerea in stratuni uniforme de 5-30 cm a pământului pentru spații verzi la drumuri și străzi pe teren orizontal de: 10 cm grosime;	mp										Material:	
													Manopera:	
													Utilaj:	
													Transport:	1,50
9	TRB01E14	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturare grupa 1-3 distanta 40m NISIP	tona										Material:	
													Manopera:	
													Utilaj:	
													Transport:	1,12
10	TRB01A14	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 40m DALE BETON	tona										Material:	
													Manopera:	
													Utilaj:	
													Transport:	1,12
11	TRI1AC02 E3	Incarcare materiale gr.c-ambalate, 10-50kg deplas prin purtare pina la 10m, asezare rampa, teren-auto cig DALE BETON	tona										Material:	
													Manopera:	
													Utilaj:	
													Transport:	1,12
12	TRI1AC13 E1	Descarcare materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas.prim purtare pina la 10m, asez. auto-rampa, teren cig DALE BETON	tona										Material:	
													Manopera:	
													Utilaj:	
													Transport:	2,62
13	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 10 km.	tona										Material:	
													Manopera:	
													Utilaj:	
													Transport:	
Total manopera (ore)														
Total greutate materiale (tone)														

	Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe	Valoare					Total
		Material	Manopera	Utilitaj	Transport	
Coefficient	%					
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

	Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA					
TVA (19%)					
TOTAL GENERAL (Lei)					

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Obiectul: Ob 6 TROTUARE

Devizul: DESFACERE SI REFACERE TROTUARE

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	0,18	mc			0,18	
2	7106239	Apa pentru mortare și betoane	Depozit	0,03	mc			0,03	
3	2600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 stas 754	Depozit	54,45	kg			0,06	
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	187,25	kg			0,19	
5	6422406	Dale din beton pentru drumuri 30x30x5 stas 6657-70	Depozit	11,22	mp			1,12	
6	2100880	Filer de calcar tip 1, saci, s 539	Depozit	22,87	kg			0,02	
7	3064291	Material marunt	Depozit	5,00	%			0,00	
8	2200525	Nisip sortat nespalat de rau și lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	1,84	mc			2,48	
9	20010472	Pământ vegetal	Depozit	3,44	mc			0,41	
10	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	Depozit	0,43	mc			0,69	
TOTAL Lei:									
Greutate:									5,20

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin, www.wndocdeviz.ro

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E T + P.T. mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I, jud. Sibiu

Obiectul: Ob 6 TROTUARE

Devizul: DESFACERE SI REFACERE TROTUARE

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	320504	Electrician categoria a II-a	6,37		
2	320564	Electrician categoria I	6,37		
3	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	2,12		
4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	28,23		
5	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a III-a	0,45		
6	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	0,39		
7	12821	Pavator categoria a II-a	4,71		
8	12831	Pavator categoria a III-a	4,41		
9	12841	Pavator categoria a IV-a	8,68		
10	12811	Pavator categoria I	4,71		
11	19631	Sapator categoria a III-a	1,86		
Total ore manopera.			68,29		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro.

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T + P.T. mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I, jud. Sibiu

Obiectul: Ob 6 TROTUARE

Devizul: DESFACERE SI REFACERE TROTUARE

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m. a. j. 5-8t	0,11		
2	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	0,56		
3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	0,80		
4	4004	Compactor autopropcu rulour. (vulturi) pina la 12tf	0,19		
5	3816	Malaxor pt mortar.actionat electric. 150 l	0,28		
6	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4.0-5.9 mc/min	0,80		
TOTAL Lei:					

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.windocdeviz.ro

Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA

Proiectantul: SC ORAEXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T + P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand I , jud. Sibiu

Obiectul: Ob 6 TROTUARE

Devizul: DESFACERE SI REFACERE TROTUARE

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

10 Mai 2017

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888999	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 10 km	2,62		
TOTAL Lei					

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin, www.wndocdeviz.ro.

