

Lucrări de reparații interioare si scari exterioare la Gradinita nr. 14

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 287A04 REPARATII SCARI EXTERIOARE SI
BALUSTRADA

=====
Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.
=====

001 RPCXA01 M.C. 1.200
SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE
<1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.

002 TRB05A13 TONA 1.920
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 30M

003 TRA01A05P TONA 1.920
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

004 CB04A1-asim MP. 62.200
COFRAJE DIN SCANDURI LA CONSTRUCTII

005 CC02G1 KG 210.000
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M
DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI
DIAFRAGME CU DIST DIN PLA

005 2000860 KG 210.000
PLASE SUDATE TIP 106 GQ 126 (29,4 KG/BUC)
OL 37-1N

006 CA01A1 M.C. 6.600
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

006 2100971 M.C. 6.650
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

007 AUT3336 ORA 2.000
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M
CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H

008 TRA06A05 TONA 28.060
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

009 CL20B1 KG 270.960
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI,
GRATARE

=====

009 3100148	M	99.000
TEAVA COMERCIALA F S LC 42 X 3 OLT 35 S		
404/1		

010 RPIX07A	BUC.	48.000
SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL		
CONSTRUCTII DIAMETRU SUB 2 "		

011 RPCR44B1	MP.	28.600
VOPSITUL CU EMAIL ALCHID.PE TIMPL.		
METALICA 2STRAT*		

=====

Lucrări de reparații interioare si scari exterioare la Gradinita nr. 14

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 287A05 REPARATII INTERIOARE TAVANE,
PERETI SI PARDOSELI

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	RPCXN02-asim	M	16.600
	DESFCERE TOC USA		
002	RPCJ13B1	M	16.600
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LA		
003	RPCR33A1	MP.	64.800
	ARSUL CU LAMPA DE BENZ.A VOPS.VECHI LA PERETI SI TIMPLARIE *		
004	RPCJ36A1-asim	MP.	78.000
	REPARATII CU GLET LA PERETI SI TAVANE		
005	RPCT33A1	MP.	7.000
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN * ASIM - DEMONTARE DULAP		
006	RPCXJ04A-asim	MP.	368.810
	TINCI MPA DRISCUIT FIN		
006	3270122	M	36.000
	COLTAR DIN ALUMINIU 2,5 ML		
007	RPCR54A1	MP.	368.810
	VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MAN		
007	6104353	KG	165.965
	VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359- 80		
008	RPCR27A1	MP.	20.000
	VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL. LEMN LA INT.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *		
009	RPCT29A1	MP.	16.900
	DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *		

=====

010	RPCXK06C	MP.	16.970
DEFACERE PARDOSELI DIN PARCHET DUSUMELE PAVELE LEMN ETC.			
011	TRB05A15	TONA	3.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
012	TRA01A05P	TONA	3.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			
013	RPCK01B1	MP.	33.870
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME, CU FATA DRISCUITA FIN *			
014	RPCK40A1	MP.	33.870
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP /BUC.			
014	2428373	MP.	34.886
PLACI GRESIE NEGLZ.NETEDE BRUNE F 150X 75X12 C1 S5939			
015	RPCK14A1	M	28.000
INLOCUIRE PLINTE LEMN STEJAR, FAG LAT= 15CM CURATITE MON.PE DIBL.CU SURUB.AL. ORIZONTAL LA PERETI *			
015	2946765	M	28.560
PERVAZURI FAG 30 X 20 X 800 XX CLS.2 S 228/4			
016	RPCK10A1	MP.	1.000
REPARARE PARDOSELI PARCHET STEJAR, FAG PE SUPORT EXS.CURAT.MON.IN BENZI SIMPLE, INTERC.BATERE IN C			
017	RPCK15C1	MP.	30.200
RASCHETARE PARCHET STEJAR, FAG EXECUTATA CU DISCURI ABRAZIVE			
018	RPCK72A1	MP.	35.200
LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN TREI STRATURI			
019	RPCR32A1	MP.	9.800
VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE TIMPL.LEMN* BALUSTRADA SI MANA CURENTA			

Intocmit,

Verificat,